
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przesławienie pieca kaflowego o uśrednionym rozmiarze
ADRES INWESTYCJI : w-g zestawienia realizacji planu
INWESTOR : Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : Szczecin ul. Boh. Getta Warszawskiego 1
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Motyka Grażyna
DATA OPRACOWANIA : 4-12-2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
4-12-2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1001-05 analogia	Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fa- zowanymi przy objęt. do 1.0 m ³	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie gruzu kontenerami	m ³		
		0,5	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 1001-05 analogia	Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi przy objętości do 1.0 m ³ obmiar = 1 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 37,0812r-g/szt	r-g	37,0812	0,000	0,00		
2*		-- M -- Kafle kwadrat.kolor.narożne, płaskie 0,78szt/szt	szt	0,7800	0,000		0,00	
3*		kaflę narożne 0,78szt./szt	szt.	0,7800	0,000		0,00	
4*		kaflę wieńcowe środkowe 0,78szt./szt	szt.	0,7800	0,000		0,00	
5*		cegła budowlana pełna wypalana z gliny 50,7szt./szt	szt.	50,7000	0,000		0,00	
6*		Płytki szamotowe o wym. 240x115x32 mm 42,9szt/szt	szt	42,9000	0,000		0,00	
7*		głina surowa zdłużska 0,2886m ³ /szt	m ³	0,2886	0,000		0,00	
8*		głina surowa szamotowa 0,0195kg/szt	kg	0,0195	0,000		0,00	
9*		druk stalowy śr. 2-4 mm półtwardy 3,12kg/szt	kg	3,1200	0,000		0,00	
10*		kreda mielona 1,014kg/szt	kg	1,0140	0,000		0,00	
11*		osprzęt żeliwny piecowy- DRZWICZKI KPL 0,78szt/szt	szt	0,7800	0,000		0,00	
12*		RUSZT 6,24szt/szt	szt	6,2400	0,000		0,00	
13*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
2	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie gruzu kontenerami obmiar = 0,5 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 1,39r-g/m ³	r-g	0,6950	0,000	0,00		
2*		-- M -- OPŁATA ZA WYSYPISKO 1m ³ /m ³	m ³	0,5000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł