
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie prac remontowych prześwitu klatki schodowej kamienicy
(pierwsza oficyna)

ADRES INWESTYCJI: ul. Małkowskiego 14 Szczecin

NAZWA INWESTORA: STBS

ADRES INWESTORA: ul. Getta Warszawskiego 1a, 70-476 Szczecin

BRANŻE: budowlano - remontowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

remontowo - budowlana Maciej Wysocki

DATA OPRACOWANIA: 2025-07-04

POZIOM CEN: średnie ceny remontowo - budowlane II kwartał 2025 r. woj.
zachodniopomorskie wg Sekocenbud

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2025-07-04

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Prace przygotowawczo - zakończeniowe			
1 d.1	KNP ZREW 07 0101-007 analogia	Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1		Koszt wywozu i utylizacji odpadów	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi oraz bram folią	m2		
		$(0,9 * 2,1) * 2 + (1 * 2,1) * 2 + (2,5 * 3) + (2,5 * 3,7)$	m2	24,730	
				RAZEM	24,730
2		Prześwit			
4 d.2	KNR AT-27 0101-01	Skucie zmurszałych tynków - sufity	m2		
		10,55 * 2,5	m2	26,375	
				RAZEM	26,375
5 d.2	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na sufitach	m2		
		26,375	m2	26,375	
				RAZEM	26,375
6 d.2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2		
		26,375	m2	26,375	
				RAZEM	26,375
7 d.2	KNR AT-24 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin sufitowych	m2		
		26,375	m2	26,375	
				RAZEM	26,375
8 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		26,375	m2	26,375	
				RAZEM	26,375
9 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami sufitów	m2		
		26,375	m2	26,375	
				RAZEM	26,375
10 d.2	KNR AT-27 0101-01	Skucie zmurszałych tynków - ściany	m2		
		$(10,55 + 10,55 + 2,5 + 2,5) * 3,7 - 24,73$	m2	71,840	
				RAZEM	71,840
11 d.2	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach	m2		
		71,84	m2	71,840	
				RAZEM	71,840
12 d.2	KNR AT-22 0204-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m2		
		$(10,55 + 10,55 + 2,5 + 2,5) * 2 - 24,73$	m2	27,470	
				RAZEM	27,470
13 d.2	ZKNR C-2 0305-08	Wklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni pionowej	m2		
		$(10,55 + 10,55 + 2,5 + 2,5) * 1,7$	m2	44,370	
				RAZEM	44,370
14 d.2	KNR BC-01 0303-07 analogia	Tynki strukturalne, nakładane ręcznie	m2		
		44,37	m2	44,370	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	44,370
15 d.2	KNR 2-02 1605-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m	m2		
		4 * 4	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
16 d.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 28, 29)			
17 d.2	KNR 9-21 0103-06	Ręczne czyszczenie i mycie drzwi i bram drewnianych;	m2		
		11,14	m2	11,140	
				RAZEM	11,140
18 d.2	KNR 13-23 1004-07	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni drewnianych drzwi i powierzchni pełnych uprzednio malowanych	m2		
		(2,5 * 3,7) + (0,9 * 2,1)	m2	11,140	
				RAZEM	11,140
19 d.2	KNR 4-01 0323-03	Dopasowanie otworu na drzwi 1,89 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.2	KSNR 3 0703-06	Wymiana drzwi stalowych	m2		
		0,9 * 2,1	m2	1,890	
				RAZEM	1,890
21 d.2	KNR 2-02 1205-08	Ościeżnice stalowe z wykuciem gniazd - wymiana	m2		
		0,9 * 2,1	m2	1,890	
				RAZEM	1,890
22 d.2	KNNR-W 3 0704-01	Wymiana schodów drewnianych - stopnie	m		
		2,5 + 3	m	5,500	
				RAZEM	5,500
23 d.2	KNKRB 2 0209-03	Schody żelbetowe proste - skucie i ponowne wylanie	m2 rzutu		
		(1,3 * 0,3) + (1 * 03) * 2 + (2,9 * 0,3) { Ostrzeżenie: liczby nie powinny rozpoczynać nieznaczące zera. }	m2 rzutu	7,260	
				RAZEM	7,260
24 d.2	KNR 2-02 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - posadzka	m2		
		12 * 2,5	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
25 d.2	KNR 2-22 1201-02	Beton zwykły w warunkach przeciętnych B-10	m3		
		12 * 2,5 * 0,1	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
26 d.2	KNKRB 2 1102-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro pod posadzki	m2		
		7,26 + 30	m2	37,260	
				RAZEM	37,260
27 d.2	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą	m2		
		37,26	m2	37,260	
				RAZEM	37,260
28 d.2	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne belek na suficie	m2		
		20 * 0,1	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
29 d.2	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych	m2		
		20 * 0,1	m2	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.2	KNR 7-12 0205-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		20 * 0,1	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.2	KNR 7-12 0214-01	Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		20 * 0,1	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
32 d.2	KNR 0-13 0228-03	Wymiana odcinka rury żeliwnej na PCW fi 110 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
33 d.2	KNKRB 3 0905-02	Wykonanie podmurówek	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
3		Spocznik nad prześwitem			
34 d.3	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach i ścianach	m2		
		$(1,45 * 2,75) + (2,4 * 2,7) + (1,4 + 1,4 + 1,4 + 1,3 + 3) * 2 + 2 - (1,3 * 1,8) - (0,7 * 2,1 * 2) - (1,3 * 1,1) + 8$	m2	30,758	
				RAZEM	30,758
35 d.3	KNR AT-24 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin sufitowych i ściennych	m2		
		30,758	m2	30,758	
				RAZEM	30,758
36 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		30,758	m2	30,758	
				RAZEM	30,758
37 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami sufitów i ścian	m2		
		30,758	m2	30,758	
				RAZEM	30,758
4		Odwodnienie liniowe			
38 d.4	KNR K-01 0105-08	Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw	m2		
		4 * 0,5	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
39 d.4	KNR 9-26 0101-03	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm; klasa obciążenia C250	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
40 d.4	KNR 2-01 0317-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3		
		4 * 0,5 * 1	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
41 d.4	KNR 0-13 0228-01	Rurociągi o śr. 50 mm	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
42 d.4	KNR 0-13 0228-01	Ułożenie rurociągu o śr. 50 mm w wykopie	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
43 d.4	KNR 2-18 0906-01	Przyłącze wodociągowe z rur PCW łączonych na wcisk - średnica zewnętrzna rurociągu 50 mm do istniejącej kanalizacji	m		
		1	m	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
44 d.4	KNR 2-01 0320-0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3		
		4 * 0,5 * 1	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
45 d.4	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		4 * 0,5 * 1	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
46 d.4	KNR 2-22 1201-02	Odtworzenie nawierzchni	m3		
		0,2	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
47 d.4		Wymiana krat żeliwnych 0,4*0,3 m	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		Prace przygotowawczo - zakończeniowe						
1 d.1	KNP ZREW 07 0101-007 analogia	Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 8 r-g/kpl.	r-g	8,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1		Koszt wywozu i utylizacji odpadów	szt	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi oraz bram folią	m2	24,730	0,000			
1*	999	przedmiar = 24,730 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,13 r-g/m2	r-g	3,2149	0,000	0,00		
2*	1560313	-- M -- Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	27,2030	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Prace przygotowawczo - zakończeniowe				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
2		Prześwit						
4 d.2	KNR AT-27 0101-01	Skucie zmurszałych tynków - sufity	m2	26,375	0,000			
1*	999	przedmiar = 26,375 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,18 r-g/m2	r-g	4,7475	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.2	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na sufitach	m2	26,375	0,000			
		przedmiar = 26,375 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,4868 r-g/m2 -- M --	r-g	12,8394	0,000	0,00		
2*	2380815	Zaprawa cementowo-wapienna M 7 0,0186 m3/m2	m3	0,4906	0,000		0,00	
3*	238080120	Zaprawa cementowa M-20 0,002 m3/m2	m3	0,0528	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2	26,375	0,000			
1*	999	przedmiar = 26,375 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,422 r-g/m2 -- M --	r-g	11,1303	0,000	0,00		
2*	1740103	Gips budowlany - szpachlowy 0,0025 t/m2	t	0,0659	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.2	KNR AT-24 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin sufitowych	m2	26,375	0,000			
1*	999	przedmiar = 26,375 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,25 r-g/m2 -- M --	r-g	6,5938	0,000	0,00		
2*	174020103	Gładź szpachlowa gipsowa Cekol C-45, biała, opak. 2 kg 2,06 kg/m2	kg	54,3325	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	39511	-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,02 m-g/m2	m-g	0,5275	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2	26,375	0,000			
1*	999	przedmiar = 26,375 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,08 r-g/m2	r-g	2,1100	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	202x050	-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	5,8025	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	39599	-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0079	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami sufitów	m2	26,375	0,000			
1*	999	przedmiar = 26,375 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,119 r-g/m2	r-g	3,1386	0,000	0,00		
2*	1510815	-- M -- Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań zewnętrznych, biała 0,286 dm3/m2	dm3	7,5433	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.2	KNR AT-27 0101-01	Skucie zmurszałych tynków - ściany	m2	71,840	0,000			
1*	999	przedmiar = 71,840 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,18 r-g/m2	r-g	12,9312	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.2	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach	m2	71,840	0,000			
1*	999	przedmiar = 71,840 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,4868 r-g/m2	r-g	34,9717	0,000	0,00		
2*	2380815	-- M -- Zaprawa cementowo-wapienna M 7 0,0186 m3/m2	m3	1,3362	0,000		0,00	
3*	238080120	Zaprawa cementowa M-20 0,002 m3/m2	m3	0,1437	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
12 d.2	KNR AT-22 0204-03	Okladziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m2	27,470	0,000			
1*	999	przedmiar = 27,470 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 1,09 r-g/m2 -- M --	r-g	29,9423	0,000	0,00		
2*	2520999	płytki okładzinowe ściennie 1,05 m2/m2	m2	28,8435	0,000		0,00	
3*	2380699	zaprawa do spoinowania 0,35 kg/m2	kg	9,6145	0,000		0,00	
4*	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa 4,16 kg/m2	kg	114,2752	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.2	ZKNR C-2 0305-08	Wklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni pionowej	m2	44,370	0,000			
1*	999	przedmiar = 44,370 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,09 r-g/m2 -- M --	r-g	3,9933	0,000	0,00		
2*	230060406	Masa szpachlowa do robót naprawczych i uszczelniających 0,71 kg/m2	kg	31,5027	0,000		0,00	
3*	3900630	Siatka zbrojąca z włókna szklanego 1,05 m2/m2	m2	46,5885	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
5*	39511	-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0007 m-g/m2	m-g	0,0311	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.2	KNR BC-01 0303-07 analogia	Tynki strukturalne, nakładane ręcznie	m2	44,370	0,000			
1*	999	przedmiar = 44,370 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,43 r-g/m2 -- M --	r-g	19,0791	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	238108607	Tynk strukturalny silikonowy THERMATynk-SN, baranek, o uziarnieniu 1 mm, biały, opak. 25 kg	kg	488,0700	0,000		0,00	
3*	1481522	Środek gruntujący pod tynki GRUNTOLIT-W 301, opak. 5, 20 dm3	dm3	1,5530	0,000		0,00	
4*	0000000	0,035 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.2	KNR 2-02 1605-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m	m2	16,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 16,000 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,6026 r-g/m2	r-g	9,6416	0,000	0,00		
2*	2601821	-- M -- Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne długie grub. 38 mm 0,0169 m2/m2	m2	0,2704	0,000		0,00	
3*	2601822	Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krótkie grub. 38 mm 0,0003 m2/m2	m2	0,0048	0,000		0,00	
4*	2601822	Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krótkie grub. 38 mm 0,0002 m2/m2	m2	0,0032	0,000		0,00	
5*	2600110	Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm kl. II 0,00011 m3/m2	m3	0,0018	0,000		0,00	
6*	2600618	Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. II 0,00001 m3/m2	m3	0,0002	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
8*	48133	-- S -- Rusztowanie rurowe wewnętrzne o wysokości 5-7 m (100 m2 pow. rzutu poziomego rusztowania) 0,179 m-g/m2	m-g	2,8640	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16 d.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 28, 29)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 122,085587/(0,86*2) m-g	m-g	70,9800	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
17 d.2	KNR 9-21 0103-06	Ręczne czyszczenie i mycie drzwi i bram drewnianych;	m2	11,140	0,000			
1*	999	przedmiar = 11,140 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,185 r-g/m2	r-g	2,0609	0,000	0,00		
2*	1483599	-- M -- detergent 0,01 dm3/m2	dm3	0,1114	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.2	KNR 13-23 1004-07	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni drewnianych drzwi i powierzchni pełnych uprzednio malowanych	m2	11,140	0,000			
1*	999	przedmiar = 11,140 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,7505 r-g/m2	r-g	8,3606	0,000	0,00		
2*	1511103	-- M -- Farba ftalowa do gruntowania, czerwona tlenkowa 0,087 dm3/m2	dm3	0,9692	0,000		0,00	
3*	1523505	Farba silikonowa nawierzchniowa na tynki, brązowa 0,081 dm3/m2	dm3	0,9023	0,000		0,00	
4*	1530502	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych, uniwersalny 0,0383 dm3/m2	dm3	0,4267	0,000		0,00	
5*	1513000	Szpachlówka do drewna biała 0,075 dm3/m2	dm3	0,8355	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
19 d.2	KNR 4-01 0323-03	Dopasowanie otworu na drzwi 1,89 m2	szt.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,63 r-g/szt.	r-g	0,6300	0,000	0,00		
2*	1800001	-- M -- Cegła budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 35, pełna 3 szt/szt.	szt	3,0000	0,000		0,00	
3*	1700305	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany 0,0012 t/szt.	t	0,0012	0,000		0,00	
4*	160180102	Piasek kopany 0,006 m3/szt.	m3	0,0060	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*	43211	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 0,01 m-g/szt.	m-g	0,0100	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
20 d.2	KSNR 3 0703-06	Wymiana drzwi stalowych	m2	1,890	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,890 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 3,85 r-g/m2 -- M --	r-g	7,2765	0,000	0,00		
2*	1320601	Drzwi stalowe rozwierane pełne, nieocieplone 34 kg/m2	kg	64,2600	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 8 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,03 m-g/m2	m-g	0,0567	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21 d.2	KNR 2-02 1205-08	Ościeżnice stalowe z wykuciem gniazd - wymiana	m2	1,890	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,890 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 1,37*1,4 = 1,918 r-g/m2 -- M --	r-g	3,6250	0,000	0,00		
2*	1321599	elementy otworowe stalowe różne 12 kg/m2	kg	22,6800	0,000		0,00	
3*	238080120	Zaprawa cementowa M-20 0,01 m3/m2	m3	0,0189	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,01 m-g/m2	m-g	0,0189	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
22 d.2	KNNR-W 3 0704-01	Wymiana schodów drewnianych - stopnie	m	5,500	0,000			
1*	999	przedmiar = 5,500 m -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,6142 r-g/m -- M --	r-g	3,3781	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	2620202	Bale iglaste strugane jednostronnie klasy II	m3	1,0500	0,000		0,00	
3*	0000000	0,1909 m3/m materiały pomocnicze(od M) 3 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
23 d.2	KNKRB 2 0209-03	Schody żelbetowe proste - skucie i ponowne wylanie	m2 rzutu	7,260	0,000			
1*	999	przedmiar = 7,260 m2 rzutu -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 4,89*1,4 = 6,846 r-g/m2 rzutu -- M --	r-g	49,7020	0,000	0,00		
2*	2370606	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) 0,13 m3/m2 rzutu	m3	0,9438	0,000		0,00	
3*	2600621	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III 0,013 m3/m2 rzutu	m3	0,0944	0,000		0,00	
4*	2600621	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III 0,004 m3/m2 rzutu	m3	0,0290	0,000		0,00	
5*	3950010	Drewno na stemple budowlane okrągłe, iglaste, korowane 0,001 m3/m2 rzutu	m3	0,0073	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,02 m-g/m2 rzutu	m-g	0,1452	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
24 d.2	KNR 2-02 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - posadzka	m2	30,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 30,000 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 1,3762 r-g/m2 -- S --	r-g	41,2860	0,000	0,00		
2*	83112	Sprężarka pow.spal.10m3/min(1) 0,869 m-g/m2	m-g	26,0700	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
25 d.2	KNR 2-22 1201-02	Beton zwykły w warunkach przeciętnych B-10	m3	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 m3 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 2,44 * 0,955 = 2,3302 r-g/m3	r-g	6,9906	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	237060102	-- M -- Masa betonowa B-10 (C8/10) 1,05 m3/m3	m3	3,1500	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	43211	-- S -- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 1,11 m-g/m3	m-g	3,3300	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
26 d.2	KNKRB 2 1102-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro pod posadzki	m2	37,260	0,000			
1*	999	przedmiar = 37,260 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,3564 r-g/m2	r-g	13,2795	0,000	0,00		
2*	238080120	-- M -- Zaprawa cementowa M-20 0,0206 m3/m2	m3	0,7676	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	39511	-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0112	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
27 d.2	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą	m2	37,260	0,000			
1*	999	przedmiar = 37,260 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,7459 r-g/m2	r-g	27,7922	0,000	0,00		
2*	2520701	-- M -- Płytki gresowe szklwione 1,02 m2/m2	m2	38,0052	0,000		0,00	
3*	1550599	zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	176,9850	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
28 d.2	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne belek na suficie	m2	2,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,000 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,4126 r-g/m2	r-g	0,8252	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
29 d.2	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych	m2	2,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,000 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,042 r-g/m2	r-g	0,0840	0,000	0,00		
2*	1050011	-- M -- Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach 0,121 dm3/m2	dm3	0,2420	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
30 d.2	KNR 7-12 0205-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych	m2	2,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,000 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,1526 r-g/m2	r-g	0,3052	0,000	0,00		
2*	1521110	-- M -- Farba epoksydowa do gruntowania, dwuskładnikowa, ogólnego stosowania czerwona tlenkowa (cena bez utwardzacza) 0,078 dm3/m2	dm3	0,1560	0,000		0,00	
3*	1531302	Utwardzacz do wyrobów epoksydowych do metali, blach, konstrukcji stalowych 0,041 dm3/m2	dm3	0,0820	0,000		0,00	
4*	1530505	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych epoksydowych, ogólnego stosowania 0,00952 dm3/m2	dm3	0,0190	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,9 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
31 d.2	KNR 7-12 0214-01	Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych	m2	2,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,000 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,0944 r-g/m2	r-g	0,1888	0,000	0,00		
		-- M --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1520506	Emalia poliwinylowa, ogólnego stosowania 0,11 dm3/m2	dm3	0,2200	0,000		0,00	
3*	153050854	Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczkowych ogólnego stosowania 0,0088 dm3/m2	dm3	0,0176	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,9 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
32 d.2	KNR 0-13 0228-03	Wymiana odcinka rury żeliwnej na PCW fi 110 mm	m	5,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 5,000 m -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,2482 r-g/m -- M --	r-g	1,2410	0,000	0,00		
2*	5630405	Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 110 mm 0,922 m/m	m	4,6100	0,000		0,00	
3*	6810506	Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 75 - 110mm 1,3 szt/m	szt	6,5000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	39511	samochód dostawczy do 0.9 t 0,006 m-g/m	m-g	0,0300	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
33 d.2	KNKRB 3 0905-02	Wykonanie podmurówek	m3	0,500	0,000			
1*	999	przedmiar = 0,500 m3 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 5,53 r-g/m3 -- M --	r-g	2,7650	0,000	0,00		
2*	1800101	Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 10 10 szt/m3	szt	5,0000	0,000		0,00	
3*	238080307	Zaprawa cementowa 15 MPa, opak. 25 kg 80 kg/m3	kg	40,0000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Prześwit			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3		Spocznik nad prześwitem						
34 d.3	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach i ścianach	m2	30,758	0,000			
1*	999	przedmiar = 30,758 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,422 r-g/m2	r-g	12,9799	0,000	0,00		
2*	1740103	-- M -- Gips budowlany - szpachlowy 0,0025 t/m2	t	0,0769	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
35 d.3	KNR AT-24 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin sufitowych i ściennych	m2	30,758	0,000			
1*	999	przedmiar = 30,758 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,25 r-g/m2	r-g	7,6895	0,000	0,00		
2*	174020103	-- M -- Gładź szpachlowa gipsowa Cekol C-45, biała, opak. 2 kg 2,06 kg/m2	kg	63,3615	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	39511	-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,02 m-g/m2	m-g	0,6152	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
36 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2	30,758	0,000			
1*	999	przedmiar = 30,758 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,08 r-g/m2	r-g	2,4606	0,000	0,00		
2*	202x050	-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	6,7668	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	39599	-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0092	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
37 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami sufitów i ścian	m2	30,758	0,000			
1*	999	przedmiar = 30,758 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,119 r-g/m2	r-g	3,6602	0,000	0,00		
2*	1510815	-- M -- Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań zewnętrznych, biała 0,286 dm3/m2	dm3	8,7968	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Spocznik nad prześwitem				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
4		Odwodnienie liniowe						
38 d.4	KNR K-01 0105-08	Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw	m2	2,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,000 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 4,64 r-g/m2	r-g	9,2800	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
39 d.4	KNR 9-26 0101-03	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm; klasa obciążenia C250	m	2,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,000 m -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 1,126 r-g/m	r-g	2,2520	0,000	0,00		
2*	634100111	-- M -- System odwodnienia liniowego. Koryto z polimerobetonu Multiline V150G T10.0, krawędzie z żeliwa, dł. 1,0m 12950 0,525 szt/m	szt	1,0500	0,000		0,00	
3*	2370602	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) 0,087 m3/m	m3	0,1740	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 7,5 %	%		0,000		0,00	
5*	39511	-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,032 m-g/m	m-g	0,0640	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
40 d.4	KNR 2-01 0317-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3	2,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,000 m3 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 1,232 r-g/m3	r-g	2,4640	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
41 d.4	KNR 0-13 0228-01	Rurociągi o śr. 50 mm	m	4,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 4,000 m -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,175 r-g/m -- M --	r-g	0,7000	0,000	0,00		
2*	5630402	Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 50 mm 0,956 m/m	m	3,8240	0,000		0,00	
3*	5644899	kształtki kanalizacyjne z PCW różne o śr. 50 mm 0,616 szt./m	szt.	2,4640	0,000		0,00	
4*	6810505	Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 40 - 50mm 1,39 szt/m	szt.	5,5600	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,000		0,00	
6*	39511	-- S -- samochód dostawczy do 0.9 t 0,004 m-g/m	m-g	0,0160	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
42 d.4	KNR 0-13 0228-01	Ułożenie rurociągu o śr. 50 mm w wykopie	m	4,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 4,000 m -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,175 r-g/m -- M --	r-g	0,7000	0,000	0,00		
2*	5630402	Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 50 mm 0,956 m/m	m	3,8240	0,000		0,00	
3*	5644899	kształtki kanalizacyjne z PCW różne o śr. 50 mm 0,616 szt./m	szt.	2,4640	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	6810505	Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 40 - 50mm 1,39 szt/m	szt	5,5600	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	39511	samochód dostawczy do 0.9 t 0,004 m-g/m	m-g	0,0160	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
43 d.4	KNR 2-18 0906-01	Przylącze wodociągowe z rur PCW łączonych na wcisk - średnica zewnętrzna rurociągu 50 mm do istniejącej kanalizacji	m	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 m -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,29 * 0,955 = 0,27695 r-g/m	r-g	0,2770	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
44 d.4	KNR 2-01 0320-0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3	2,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,000 m3 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,8786 r-g/m3	r-g	1,7572	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
45 d.4	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	2,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,000 m3 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,1337 r-g/m3 -- S --	r-g	0,2674	0,000	0,00		
2*	12622	Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg 0,0704 m-g/m3	m-g	0,1408	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
46 d.4	KNR 2-22 1201-02	Odtworzenie nawierzchni	m3	0,200	0,000			
		przedmiar = 0,200 m3 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 2,44 * 0,955 = 2,3302 r-g/m3 -- M --	r-g	0,4660	0,000	0,00		
2*	237060102	Masa betonowa B-10 (C8/10) 1,05 m3/m3	m3	0,2100	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	43211	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 1,11 m-g/m3	m-g	0,2220	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
47 d.4		Wymiana krat żeliwnych 0,4*0,3 m	szt	2,000	0,000			
przedmiar = 2,000 szt								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Odwodnienie liniowe				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 68,9%R+68,9%S	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 12%(R+Kp(R)) +12%(S+Kp(S))	0,00				
RAZEM	0,00				
OGÓŁEM					0,00

Słownie: zero i 0/100 zł