
KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI: Remont klatek schodowych
ADRES INWESTYCJI: ul. Romana Dmowskiego 60, 62
NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Romana Dmowskiego 60, 62
ADRES INWESTORA: ul. Romana Dmowskiego 60, 62

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Mikołaj Skrzypczak

DATA OPRACOWANIA: poniedziałek, 22 czerwca 2026

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M 0% materiały wykonawcy
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))
VAT [V] 8%(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (8%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Zatwierdził

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 22 czerwca 2026

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty wykończeniowe na klatce nr 60			
1.1		Przygotowanie			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie drzwi i okien folią	m2		
		1,00 * 2,00 * 4 + 1,10 * 2,70 + 1,17 * 2,10 + 1,13 * 1,22 + 1,10	m2	15,906	
				RAZEM	15,906
2 d.1.1	KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe	m2		
		123,41	m2	123,410	
				RAZEM	123,410
1.2		Wykończenie ścian i sufitów			
3 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-08 z.sz.2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2		
		42,99	m2	42,990	
				RAZEM	42,990
4 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Betokontakt na ściany - wzmocnienie tynków	m2		
		poz.2	m2	123,410	
				RAZEM	123,410
5 d.1.2	KNR 9-24 0211-05	Przyklejenie siatki na klej na ścianach przed tynkiem strukturalnym	m2		
		poz.4	m2	123,410	
				RAZEM	123,410
6 d.1.2	KNR 9-24 0303-01	Wykonanie tynku strukturalnego barwionego w masie na ścianach	m2		
		poz.4	m2	123,410	
				RAZEM	123,410
7 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome pod malowanie	m2		
		poz.3	m2	42,990	
				RAZEM	42,990
8 d.1.2	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - powierzchnie poziome	m2		
		poz.3	m2	42,990	
				RAZEM	42,990
1.3		Malowanie elementów drewnianych			
9 d.1.3	KNR-W 4-01 1214-02 analogia	Usunięcie starej farby olejnej- podstopnie, policzki, balustrady, słupki, deski, listwy przypodłogowe	m2		
		7,00 + 2,8 + 1,98 + 11,76 + 5,25 + 2,82	m2	31,610	
				RAZEM	31,610
10 d.1.3	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą do drewna podstopni, policzków, balustrad, słupków, desek, listew przypodłogowych	m2		
		poz.9	m2	31,610	
				RAZEM	31,610
1.4		Wykończenie schodów i podłóg			
11 d.1.4	KNR 4-01 0820-03 analogia	Ułożenie płyt OSB na pióro-wpust - podesty, podłogi drewniane	m2		
		4,01 + 1,42 + 3,35 + 3,23 + 1,74 + 3,14	m2	16,890	
				RAZEM	16,890
12 d.1.4	KNR 19-01 0907-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe PCW - podesty, podłogi drewniane i parter	m2		
		poz.11 + 6,19 + 3,42 + 1,42 + 0,66 + 3,01	m2	31,590	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	31,590
13 d.1.4	KNR 4-01 0820-03 analogia	Ułożenie płyt OSB - stopnie drewniane	m2		
		1,00 * 0,30 * 31	m2	9,300	
				RAZEM	9,300
14 d.1.4	KNR 2-02 1114-02 analogia	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw sztucznych + noski na stopniach	m2		
		1,00 * 0,30 * 35	m2	10,500	
				RAZEM	10,500
15 d.1.4	KNR 4-01 0815-05	Uzupełnienie listew przyściennych	m		
		2,20 + 4,04 + 0,87 + 1,76 + 0,94	m	9,810	
				RAZEM	9,810
1.5		Drzwi			
16 d.1.5	KNR-W 4-01 1211-04 z.sz.2.3.	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - 2 szt. drzwi na ostatnim piętrze, drzwi na parterze prowadzące do korytarza, drzwi do piwnicy	m2		
		1,13 * 2,00 * 6 + 1,00 * 2,00 * 2	m2	17,560	
				RAZEM	17,560
17 d.1.5	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą do drewna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne łącznie z ościeżnicami - 2 szt. drzwi na ostatnim piętrze, drzwi na parterze prowadzące do korytarza, drzwi do piwnicy	m2		
		poz.16	m2	17,560	
				RAZEM	17,560
1.6		Wymiana okna na górze klatki schodowej			
18 d.1.6	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru parapetów wewnętrznych i zewnętrznych	m		
		1,25 * 2	m	2,500	
				RAZEM	2,500
19 d.1.6	KNR 0-19 0929-08	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno -rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 Wyszczególnienie robót: 1. Demontaż ościeżnicy. 2. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem. 3. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją. 4. Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany. 5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu.	m2		
		1,388	m2	1,388	
				RAZEM	1,388
20 d.1.6	KNR-W 2-02 2119-02	Parapety wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm	m		
		1,25	m	1,250	
				RAZEM	1,250
21 d.1.6	KNR-W 2-02 2104-02	Parapety zewnętrzne - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 30 cm	m		
		1,25	m	1,250	
				RAZEM	1,250
22 d.1.6	kalk. własna	Akrylowanie styków ościeżnic okiennych przy ścianach oraz parapetach	m		
		1,25 * 2 + 1,11 * 2	m	4,720	
				RAZEM	4,720
1.7		Roboty końcowe			
23 d.1.7	KNR 4-01 1215-10	Mycie po robotach malarskich stopni R*1,5 - duże zabrudzenia klatki sch. po remoncie.	szt.		
		35	szt.	35,000	
				RAZEM	35,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.1.7	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich posadzek R*1,5 - duże zabrudzenia klatki sch. po remoncie.	m2		
		31,59	m2	31,590	
				RAZEM	31,590
25 d.1.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i odpadów - wynajem kontener	m3		
		1,39 * 0,05 + 1	m3	1,070	
				RAZEM	1,070
2		Roboty wykończeniowe na klatce nr 62			
2.1		Przygotowanie			
26 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie drzwi i okien folią	m2		
		1,00 * 2,00 * 4 + 1,10 * 2,70 + 1,17 * 2,10 + 1,13 * 1,22 + 1,10	m2	15,906	
				RAZEM	15,906
27 d.2.1	KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe	m2		
		123,41	m2	123,410	
				RAZEM	123,410
2.2		Wykończenie ścian i sufitów			
28 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-08 z.sz.2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2		
		42,99	m2	42,990	
				RAZEM	42,990
29 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Betokontakt na ściany - wzmocnienie tynków	m2		
		poz.27	m2	123,410	
				RAZEM	123,410
30 d.2.2	KNR 9-24 0211-05	Przyklejenie siatki na klej na ścianach przed tynkiem strukturalnym	m2		
		poz.29	m2	123,410	
				RAZEM	123,410
31 d.2.2	KNR 9-24 0303-01	Wykonanie tynku strukturalnego barwionego w masie na ścianach	m2		
		poz.29	m2	123,410	
				RAZEM	123,410
32 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome pod malowanie	m2		
		poz.28	m2	42,990	
				RAZEM	42,990
33 d.2.2	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - powierzchnie poziome	m2		
		poz.28	m2	42,990	
				RAZEM	42,990
2.3		Malowanie elementów drewnianych			
34 d.2.3	KNR-W 4-01 1214-02 analogia	Usunięcie starej farby olejnej- podstopnie, policzki, balustrady, słupki, deski, listwy przypodłogowe	m2		
		7,00 + 2,8 + 1,98 + 11,76 + 5,25 + 2,82	m2	31,610	
				RAZEM	31,610
35 d.2.3	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą do drewna podstopni, policzków, balustrad, słupków, desek, listew przypodłogowych	m2		
		poz.34	m2	31,610	
				RAZEM	31,610
2.4		Wykończenie schodów i podłóg			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.2.4	KNR-W 4-01 0205-07	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
37 d.2.4	KNR 4-01 0820-03 analogia	Ułożenie płyt OSB na pióro-wpust - podesty, podłogi drewniane	m2		
		4,01 + 1,42 + 3,35 + 3,23 + 1,74 + 3,14	m2	16,890	
				RAZEM	16,890
38 d.2.4	KNR 19-01 0907-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe PCW - podesty, podłogi drewniane i parter	m2		
		poz.37 + 6,19 + 3,42 + 1,42 + 0,66 + 3,01	m2	31,590	
				RAZEM	31,590
39 d.2.4	KNR 4-01 0820-03 analogia	Ułożenie płyt OSB - stopnie drewniane	m2		
		1,00 * 0,30 * 31	m2	9,300	
				RAZEM	9,300
40 d.2.4	KNR 2-02 1114-02 analogia	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw sztucznych + noski na stopniach	m2		
		1,00 * 0,30 * 35	m2	10,500	
				RAZEM	10,500
41 d.2.4	KNR 4-01 0417-06	Uzupełnienie elementów schodów drewnianych - montaż brakującej tralki, dopasowanie kształtu, malowanie elementu.	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
42 d.2.4	KNR 4-01 0815-05	Uzupełnienie listew przyściennych	m		
		2,23 + 1,74 + 1,45 + 1,35 + 1,35 + 2,23	m	10,350	
				RAZEM	10,350
2.5		Drzwi			
43 d.2.5	KNR-W 4-01 1211-04 z.sz.2.3.	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - 2 szt.drzwi na ostatnim piętrze, drzwi na parterze prowadzące do korytarza, drzwi do piwnicy	m2		
		1,13 * 2,00 * 6 + 1,00 * 2,00 * 2	m2	17,560	
				RAZEM	17,560
44 d.2.5	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą do drewna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne łącznie z ościeżnicami - 2 szt.drzwi na ostatnim piętrze, drzwi na parterze prowadzące do korytarza, drzwi do piwnicy	m2		
		poz.43	m2	17,560	
				RAZEM	17,560
2.6		Roboty końcowe			
45 d.2.6	KNR 4-01 1215-10	Mycie po robotach malarskich stopni R*1,5 - duże zabrudzenia klatki sch. po remoncie.	szt.		
		35	szt.	35,000	
				RAZEM	35,000
46 d.2.6	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich posadzek R*1,5 - duże zabrudzenia klatki sch. po remoncie.	m2		
		31,59	m2	31,590	
				RAZEM	31,590
47 d.2.6	KNR 4-01 0108-11 0108-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i odpadów - wynajem kontener	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		Roboty wykończeniowe na klatce nr 60						
1.1		Przygotowanie						
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie drzwi i okien folią	m2	15,906	0,000			
1*	999	przedmiar = 15,906 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	0,9066	0,000	0,00		
2*	1560200	-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	5,6784	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1.1	KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe	m2	123,410	0,000			
1*	999	przedmiar = 123,410 m2 -- R -- robocizna 0,092 * 1,15 = 0,1058 r-g/m2	r-g	13,0568	0,000	0,00		
2*	1534001	-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	2,7150	0,000		0,00	
3*	1720299	wapno suchogaszzone 0,00088 t/m2	t	0,1086	0,000		0,00	
4*	1602099	piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,1234	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Przygotowanie				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
1.2		Wykończenie ścian i sufitów						
3 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-08 z.sz.2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2	42,990	0,000			
1*	999	przedmiar = 42,990 m2 -- R -- robocizna 0,095 * 1,15 = 0,10925 r-g/m2	r-g	4,6967	0,000	0,00		
2*	1770110	-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,0003 t/m2	t	0,0129	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Betokontakt na ściany - wzmocnienie tynków	m2	123,410	0,000			
1*	999	przedmiar = 123,410 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	9,8728	0,000	0,00		
2*	202x050	betokontakt 0,25 kg/m2	kg	30,8525	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0247	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0370	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1.2	KNR 9-24 0211-05	Przyklejenie siatki na klej na ścianach przed tynkiem strukturalnym	m2	123,410	0,000			
1*	999	przedmiar = 123,410 m2 -- R -- robocizna 0,61 r-g/m2 -- M --	r-g	75,2801	0,000	0,00		
2*	3900632	siatka podtynkowa 1,37 m2/m2	m2	169,0717	0,000		0,00	
3*	2382200BAS F	zaprawa klejąca 3,5 kg/m2	kg	431,9350	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1.2	KNR 9-24 0303-01	Wykonanie tynku strukturalnego barwionego w masie na ścianach	m2	123,410	0,000			
1*	999	przedmiar = 123,410 m2 -- R -- robocizna 0,39 r-g/m2 -- M --	r-g	48,1299	0,000	0,00		
2*	2385130BAS F	środek gruntujący 0,2 kg/m2	kg	24,6820	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	2380401BAS F	tynek strukturalny barwiony w masie 2,21 kg/m ²	kg	272,7361	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	34000	wyciąg budowlany 0,011 m-g/m ²	m-g	1,3575	0,000			0,00
6*	39000	środek transportowy 0,006 m-g/m ²	m-g	0,7405	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome pod malowanie	m ²	42,990	0,000			
1*	999	przedmiar = 42,990 m ² -- R -- robocizna 0,06 r-g/m ² -- M --	r-g	2,5794	0,000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	9,0279	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0086	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0129	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1.2	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - powierzchnie poziome	m ²	42,990	0,000			
1*	999	przedmiar = 42,990 m ² -- R -- robocizna 0,119 * 1,15 = 0,13685 r-g/m ² -- M --	r-g	5,8832	0,000	0,00		
2*	1510899	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm ³ /m ²	dm ³	12,8110	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Wykończenie ścian i sufitów				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.3		Malowanie elementów drewnianych						
9 d.1.3	KNR-W 4-01 1214-02 analogia	Usunięcie starej farby olejnej- podstopnie, policzki, balustrady, słupki, deski, listwy przy podłogowe	m2	31,610	0,000			
1*	999	przedmiar = 31,610 m2 -- R -- robocizna 0,27 r-g/m2 -- M --	r-g	8,5347	0,000	0,00		
2*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,56 ark./m2	ark.	17,7016	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.1.3	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą do drewna podstopni, policzków, balustrad, słupków, desek, listew przy podłogowych	m2	31,610	0,000			
1*	999	przedmiar = 31,610 m2 -- R -- robocizna 1,53 r-g/m2 -- M --	r-g	48,3633	0,000	0,00		
2*	1511799	farba do drewna nawierzchniowa 0,077 dm3/m2	dm3	2,4340	0,000		0,00	
3*	1511599	farba do drewna do gruntowania 0,077 dm3/m2	dm3	2,4340	0,000		0,00	
4*	1050199	benzyna do lakierów 0,034 dm3/m2	dm3	1,0747	0,000		0,00	
5*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,56 ark./m2	ark.	17,7016	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Malowanie elementów drewnianych				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
1.4		Wykończenie schodów i podłóg						
11 d.1.4	KNR 4-01 0820-03 analogia	Ułożenie płyt OSB na pióro-wpust - podesty, podłogi drewniane	m2	16,890	0,000			
1*	999	przedmiar = 16,890 m2 -- R -- robocizna 0,49 r-g/m2 -- M --	r-g	8,2761	0,000	0,00		
2*	2650299	płyty OSB na pióro-wpust 1,05 m2/m2	m2	17,7345	0,000		0,00	
3*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,2 kg/m2	kg	3,3780	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.1.4	KNR 19-01 0907-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe PCW - podesty, podłogi drewniane i parter	m2	31,590	0,000			
1*	999	przedmiar = 31,590 m2 -- R -- robocizna 0,86 r-g/m2 -- M --	r-g	27,1674	0,000	0,00		
2*	1563199	wykładzina PCW o podwyższonej klasie odporności na ścieranie, przeznaczona do pomieszczeń o wyższym natężeniu ruchu 1,09 m2/m2	m2	34,4331	0,000		0,00	
3*	1550201	klej Butapren B 0,4 kg/m2	kg	12,6360	0,000		0,00	
4*	1530200	pasta podłogowa bezbarwna 0,1 kg/m2	kg	3,1590	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34312	wyciąg 0,012 m-g/m2	m-g	0,3791	0,000			0,00
7*	z1903	środek transportowy 0,008 m-g/m2	m-g	0,2527	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.1.4	KNR 4-01 0820-03 analogia	Ułożenie płyt OSB - stopnie drewniane	m2	9,300	0,000			
1*	999	przedmiar = 9,300 m2 -- R -- robocizna 0,49 r-g/m2 -- M --	r-g	4,5570	0,000	0,00		
2*	2650299	płyty OSB na pióro-wpust 1,05 m2/m2	m2	9,7650	0,000		0,00	
3*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,2 kg/m2	kg	1,8600	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
14 d.1.4	KNR 2-02 1114-02 analogia	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw sztucznych + noski na stopniach	m2	10,500	0,000			
1*	999	przedmiar = 10,500 m2 -- R -- robocizna 1,1689 r-g/m2 -- M --	r-g	12,2735	0,000	0,00		
2*	1563299	wykładzina PCW o podwyższonej klasie odporności na ścieranie, przeznaczona do pomieszczeń o wyższym natężeniu ruchu 1,09 m2/m2	m2	11,4450	0,000		0,00	
3*	1551000	klej winylowy osakrylowy 0,6 kg/m2	kg	6,3000	0,000		0,00	
4*	1530200	pasta podłogowa bezbarwna 0,08 kg/m2	kg	0,8400	0,000		0,00	
5*		okładziny krawędzi stopni schodowych - noski schodowe 0,8*34 = 27,2 m	m	27,2000	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34000	wyciąg 0,0044 m-g/m2	m-g	0,0462	0,000			0,00
8*	39599	środek transportowy 0,0039 m-g/m2	m-g	0,0410	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.1.4	KNR 4-01 0815-05	Uzupełnienie listew przyściennych	m	9,810	0,000			
1*	999	przedmiar = 9,810 m -- R -- robocizna 0,11 r-g/m -- M --	r-g	1,0791	0,000	0,00		
2*	2610899	listwy i łąty z drewna dębowego 0,001 m3/m	m3	0,0098	0,000		0,00	
3*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,01 kg/m	kg	0,0981	0,000		0,00	
4*	1530200	pasta podłogowa bezbarwna 0,01 kg/m	kg	0,0981	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Wykończenie schodów i podłóg				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
1.5		Drzwi						

Kosztoorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
16 d.1.5	KNR-W 4-01 1211-04 z.sz.2.3.	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - 2 szt. drzwi na ostatnim piętrze, drzwi na parterze prowadzące do korytarza, drzwi do piwnicy	m2	17,560	0,000			
1*	999	przedmiar = 17,560 m2 -- R -- robocizna $0,49 * 1,15 = 0,5635$ r-g/m2 -- M --	r-g	9,8951	0,000	0,00		
2*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,43 ark./m2	ark.	7,5508	0,000		0,00	
3*	1050199	benzyna do lakierów 0,5 dm3/m2	dm3	8,7800	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.1.5	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą do drewna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne łącznie z ościeżnicami - 2 szt. drzwi na ostatnim piętrze, drzwi na parterze prowadzące do korytarza, drzwi do piwnicy	m2	17,560	0,000			
1*	999	przedmiar = 17,560 m2 -- R -- robocizna 1,55 r-g/m2 -- M --	r-g	27,2180	0,000	0,00		
2*	1513000	szpachłówka celulozowa $0,075*(1*2+0,5) = 0,1875$ dm3/m2	dm3	3,2925	0,000		0,00	
3*	3920099	papier ścierny w arkuszach $0,49*(1*2+0,5) = 1,225$ ark./m2	ark.	21,5110	0,000		0,00	
4*	1511799	farba do drewna nawierzchniowa $0,081*(1*2+0,5) = 0,2025$ dm3/m2	dm3	3,5559	0,000		0,00	
5*	1511599	farba do drewna do gruntowania $0,087*(1*2+0,5) = 0,2175$ dm3/m2	dm3	3,8193	0,000		0,00	
6*	1050199	benzyna do lakierów $0,038*(1*2+0,5) = 0,095$ dm3/m2	dm3	1,6682	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Drzwi			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.6		Wymiana okna na górze klatki schodowej						
18 d.1.6	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru parapetów wewnętrznych i zewnętrznych przedmiar = 2,500 m	m	2,500	0,000			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 0,68 r-g/m	r-g	1,7000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
19 d.1.6	KNR 0-19 0929-08	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 Wyszczególnienie robót: 1. Demontaż ościeżnicy. 2. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem. 3. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją. 4. Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany. 5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu.	m2	1,388	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,388 m2 -- R -- robocizna 5,22 r-g/m2	r-g	7,2454	0,000	0,00		
2*	1344499	-- M -- kotwy stalowe 7,58 szt/m2	szt	10,5210	0,000		0,00	
3*	1470999	pianka poliuretanowa 0,34 dm3/m2	dm3	0,4719	0,000		0,00	
4*	1478101	silikon 0,06 dm3/m2	dm3	0,0833	0,000		0,00	
5*	1740100	gips szpachlowy 0,00261 t/m2	t	0,0036	0,000		0,00	
6*	2350400	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 4,7 kg/m2	kg	6,5236	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6) 1,5 %	%		0,000		0,00	
8*	1564999	okna z tworzyw 1 m2/m2	m2	1,3880	0,000		0,00	
9*	34000	-- S -- wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,0694	0,000			0,00
10*	39000	środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	0,0833	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
20 d.1.6	KNR-W 2-02 2119-02	Parapety wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm	m	1,250	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,250 m -- R -- robocizna 2,27 r-g/m	r-g	2,8375	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	2380824	-- M -- zaprawa cementowa M 12 0,012 m3/m	m3	0,0150	0,000		0,00	
3*	2765402	parapety wewnętrzne 1,1 m/m	m	1,3750	0,000		0,00	
4*		Zaślepka do parapetu 2,00 szt/m	szt	2,5000	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M4) 29 %	%		0,000		0,00	
6*	34000	-- S -- wyciąg 0,03 m-g/m	m-g	0,0375	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21 d.1.6	KNR-W 2-02 2104-02	Parapety zewnętrzne - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 30 cm	m	1,250	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,250 m -- R -- robocizna 2,45 r-g/m	r-g	3,0625	0,000	0,00		
2*	2380824	-- M -- zaprawa cementowa M 12 0,014 m3/m	m3	0,0175	0,000		0,00	
3*	2765402	parapety zewnętrzne stalowe ocynkowane 1,1 m/m	m	1,3750	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2) 25 %	%		0,000		0,00	
5*	34000	-- S -- wyciąg 0,05 m-g/m	m-g	0,0625	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
22 d.1.6	kalk. własna	Akrylowanie styków ościeżnic okiennych przy ścianach oraz parapetach	m	4,720	0,000			
1*	999	przedmiar = 4,720 m -- R -- robocizna 0,12 r-g/m	r-g	0,5664	0,000	0,00		
2*	147817101	-- M -- Uszczelniacz akrylowy CS11 biały opak. 300ml 0,016 dm3/m	dm3	0,0755	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Wymiana okna na górze klatki schodowej				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
RAZEM:					0,00			
1.7		Roboty końcowe						
23 d.1.7	KNR 4-01 1215-10	Mycie po robotach malarskich stopni R*1,5 - duże zabrudzenia klatki sch. po remoncie.	szt.	35,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 35,000 szt. -- R -- robocizna 0,1*1,5 = 0,15 r-g/szt.	r-g	5,2500	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 25 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
24 d.1.7	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich posadzek R*1,5 - duże zabrudzenia klatki sch. po remoncie.	m2	31,590	0,000			
1*	999	przedmiar = 31,590 m2 -- R -- robocizna 0,067*1,5 = 0,1005 r-g/m2	r-g	3,1748	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 25 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
25 d.1.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i odpadów - wynajem kontener	m3	1,070	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,070 m3 -- R -- robocizna 0,86 r-g/m3	r-g	0,9202	0,000	0,00		
2*	39811	-- S -- kontener 1 szt/m3	szt	1,0700	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Roboty końcowe				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
Razem dział:				Roboty wykończeniowe na klatce nr 60				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		Roboty wykończeniowe na klatce nr 62						
2.1		Przygotowanie						
26 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie drzwi i okien folią	m2	15,906	0,000			
1*	999	przedmiar = 15,906 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	0,9066	0,000	0,00		
2*	1560200	-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	5,6784	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
27 d.2.1	KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe	m2	123,410	0,000			
1*	999	przedmiar = 123,410 m2 -- R -- robocizna 0,092 * 1,15 = 0,1058 r-g/m2	r-g	13,0568	0,000	0,00		
2*	1534001	-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	2,7150	0,000		0,00	
3*	1720299	wapno suchogaszzone 0,00088 t/m2	t	0,1086	0,000		0,00	
4*	1602099	piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,1234	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Przygotowanie				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.2		Wykończenie ścian i sufitów						
28 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-08 z.sz.2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2	42,990	0,000			
1*	999	przedmiar = 42,990 m2 -- R -- robocizna 0,095 * 1,15 = 0,10925 r-g/m2	r-g	4,6967	0,000	0,00		
2*	1770110	-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,0003 t/m2	t	0,0129	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
29 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Betokontakt na ściany - wzmocnienie tynków	m2	123,410	0,000			
1*	999	przedmiar = 123,410 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	9,8728	0,000	0,00		
2*	202x050	-- M -- betokontakt 0,25 kg/m2	kg	30,8525	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0247	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0370	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
30 d.2.2	KNR 9-24 0211-05	Przyklejenie siatki na klej na ścianach przed tynkiem strukturalnym	m2	123,410	0,000			
1*	999	przedmiar = 123,410 m2 -- R -- robocizna 0,61 r-g/m2	r-g	75,2801	0,000	0,00		
2*	3900632	-- M -- siatka podtynkowa 1,37 m2/m2	m2	169,0717	0,000		0,00	
3*	2382200BAS F	zaprawa klejąca 3,5 kg/m2	kg	431,9350	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
31 d.2.2	KNR 9-24 0303-01	Wykonanie tynku strukturalnego barwionego w masie na ścianach	m2	123,410	0,000			
1*	999	przedmiar = 123,410 m2 -- R -- robocizna 0,39 r-g/m2	r-g	48,1299	0,000	0,00		
2*	2385130BAS F	-- M -- środek gruntujący 0,2 kg/m2	kg	24,6820	0,000		0,00	
3*	2380401BAS F	tynk strukturalny barwiony w masie 2,21 kg/m2	kg	272,7361	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	34000	wyciąg budowlany 0,011 m-g/m2	m-g	1,3575	0,000			0,00
6*	39000	środek transportowy 0,006 m-g/m2	m-g	0,7405	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
32 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome pod malowanie	m2	42,990	0,000			
1*	999	przedmiar = 42,990 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	2,5794	0,000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący 0,21 dm3/m2	dm3	9,0279	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0086	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0129	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
33 d.2.2	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - powierzchnie poziome	m2	42,990	0,000			
1*	999	przedmiar = 42,990 m2 -- R -- robocizna 0,119 * 1,15 = 0,13685 r-g/m2 -- M --	r-g	5,8832	0,000	0,00		
2*	1510899	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	12,8110	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Wykończenie ścian i sufitów				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.3		Malowanie elementów drewnianych						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
34 d.2.3	KNR-W 4-01 1214-02 analogia	Usunięcie starej farby olejnej- podstopnie, policzki, balustrady, słupki, deski, listwy przy podłogowe	m2	31,610	0,000			
1*	999	przedmiar = 31,610 m2 -- R -- robocizna 0,27 r-g/m2 -- M --	r-g	8,5347	0,000	0,00		
2*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,56 ark./m2	ark.	17,7016	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
35 d.2.3	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą do drewna podstopni, policzków, balustrad, słupków, desek, listew przy podłogowych	m2	31,610	0,000			
1*	999	przedmiar = 31,610 m2 -- R -- robocizna 1,53 r-g/m2 -- M --	r-g	48,3633	0,000	0,00		
2*	1511799	farba do drewna nawierzchniowa 0,077 dm3/m2	dm3	2,4340	0,000		0,00	
3*	1511599	farba do drewna do gruntowania 0,077 dm3/m2	dm3	2,4340	0,000		0,00	
4*	1050199	benzyna do lakierów 0,034 dm3/m2	dm3	1,0747	0,000		0,00	
5*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,56 ark./m2	ark.	17,7016	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Malowanie elementów drewnianych				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.4		Wykończenie schodów i podłóg						
36 d.2.4	KNR-W 4-01 0205-07	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2	szt.	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 1,08 r-g/szt. -- M --	r-g	3,2400	0,000	0,00		
2*	1700312	żywica epoksydowa do napraw podłoża betonowego 0,003 kg/szt.	kg	0,0090	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	35111	żuraw okienny przenośny 0,04 m-g/szt.	m-g	0,1200	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
37 d.2.4	KNR 4-01 0820-03 analogia	Ułożenie płyt OSB na pióro-wpust - podesty, podłogi drewniane	m2	16,890	0,000			
1*	999	przedmiar = 16,890 m2 -- R -- robocizna 0,49 r-g/m2 -- M --	r-g	8,2761	0,000	0,00		
2*	2650299	płyty OSB na pióro-wpust 1,05 m2/m2	m2	17,7345	0,000		0,00	
3*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,2 kg/m2	kg	3,3780	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
38 d.2.4	KNR 19-01 0907-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe PCW - podesty, podłogi drewniane i parter	m2	31,590	0,000			
1*	999	przedmiar = 31,590 m2 -- R -- robocizna 0,86 r-g/m2 -- M --	r-g	27,1674	0,000	0,00		
2*	1563199	wykładzina PCW o podwyższonej klasie odporności na ścieranie, przeznaczona do pomieszczeń o wyższym natężeniu ruchu 1,09 m2/m2	m2	34,4331	0,000		0,00	
3*	1550201	klej Butapren B 0,4 kg/m2	kg	12,6360	0,000		0,00	
4*	1530200	pasta podłogowa bezbarwna 0,1 kg/m2	kg	3,1590	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34312	wyciąg 0,012 m-g/m2	m-g	0,3791	0,000			0,00
7*	z1903	środek transportowy 0,008 m-g/m2	m-g	0,2527	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
39 d.2.4	KNR 4-01 0820-03 analogia	Ułożenie płyt OSB - stopnie drewniane	m2	9,300	0,000			
1*	999	przedmiar = 9,300 m2 -- R -- robocizna 0,49 r-g/m2 -- M --	r-g	4,5570	0,000	0,00		
2*	2650299	płyty OSB na pióro-wpust 1,05 m2/m2	m2	9,7650	0,000		0,00	
3*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,2 kg/m2	kg	1,8600	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
40 d.2.4	KNR 2-02 1114-02 analogia	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw sztucznych + noski na stopniach	m2	10,500	0,000			
1*	999	przedmiar = 10,500 m2 -- R -- robocizna 1,1689 r-g/m2 -- M --	r-g	12,2735	0,000	0,00		
2*	1563299	wykładzina PCW o podwyższonej klasie odporności na ścieranie, przeznaczona do pomieszczeń o wyższym natężeniu ruchu 1,09 m2/m2	m2	11,4450	0,000		0,00	
3*	1551000	klej winylowy osakrylowy 0,6 kg/m2	kg	6,3000	0,000		0,00	
4*	1530200	pastą podłogowa bezbarwna 0,08 kg/m2	kg	0,8400	0,000		0,00	
5*		okładziny krawędzi stopni schodowych - noski schodowe 0,8*31 = 24,8 m	m	24,8000	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34000	wyciąg 0,0044 m-g/m2	m-g	0,0462	0,000			0,00
8*	39599	środek transportowy 0,0039 m-g/m2	m-g	0,0410	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
41 d.2.4	KNR 4-01 0417-06	Uzupełnienie elementów schodów drewnianych - montaż brakującej tralki, dopasowanie kształtu, malowanie elementu.	szt.	4,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 4,000 szt. -- R -- robocizna 0,7 r-g/szt.	r-g	2,8000	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	2620805	-- M -- tralka 1 szt/szt.	szt	4,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
42 d.2.4	KNR 4-01 0815-05	Uzupełnienie listew przyściennych	m	10,350	0,000			
1*	999	przedmiar = 10,350 m -- R -- robocizna 0,11 r-g/m -- M --	r-g	1,1385	0,000	0,00		
2*	2610899	listwy i łąty z drewna dębowego 0,001 m3/m	m3	0,0104	0,000		0,00	
3*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,01 kg/m	kg	0,1035	0,000		0,00	
4*	1530200	pasta podłogowa bezbarwna 0,01 kg/m	kg	0,1035	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Wykończenie schodów i podłóg				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.5		Drzwi						
43 d.2.5	KNR-W 4-01 1211-04 z.sz.2.3.	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - 2 szt.drzwi na ostatnim piętrze, drzwi na parterze prowadzące do korytarza, drzwi do piwnicy	m2	17,560	0,000			
1*	999	przedmiar = 17,560 m2 -- R -- robocizna 0,49 * 1,15 = 0,5635 r-g/m2 -- M --	r-g	9,8951	0,000	0,00		
2*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,43 ark./m2	ark.	7,5508	0,000		0,00	
3*	1050199	benzyna do lakierów 0,5 dm3/m2	dm3	8,7800	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
44 d.2.5	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą do drewna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne łącznie z ościeżnicami - 2 szt.drzwi na ostatnim piętrze, drzwi na parterze prowadzące do korytarza, drzwi do piwnicy	m2	17,560	0,000			
1*	999	przedmiar = 17,560 m2 -- R -- robocizna 1,55 r-g/m2 -- M --	r-g	27,2180	0,000	0,00		
2*	1513000	szpachlówka celulozowa $0,075*(1*2+0,5) = 0,1875$ dm3/m2	dm3	3,2925	0,000		0,00	
3*	3920099	papier ścierny w arkuszach $0,49*(1*2+0,5) = 1,225$ ark./m2	ark.	21,5110	0,000		0,00	
4*	1511799	farba do drewna nawierzchniowa $0,081*(1*2+0,5) = 0,2025$ dm3/m2	dm3	3,5559	0,000		0,00	
5*	1511599	farba do drewna do gruntowania $0,087*(1*2+0,5) = 0,2175$ dm3/m2	dm3	3,8193	0,000		0,00	
6*	1050199	benzyna do lakierów $0,038*(1*2+0,5) = 0,095$ dm3/m2	dm3	1,6682	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Drzwi			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
2.6		Roboty końcowe						
45 d.2.6	KNR 4-01 1215-10	Mycie po robotach malarskich stopni R*1,5 - duże zabrudzenia klatki sch. po remoncie.	szt.	35,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 35,000 szt. -- R -- robocizna $0,1*1,5 = 0,15$ r-g/szt. -- M --	r-g	5,2500	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R) 25 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
46 d.2.6	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich posadzek R*1,5 - duże zabrudzenia klatki sch. po remoncie.	m2	31,590	0,000			
1*	999	przedmiar = 31,590 m2 -- R -- robocizna $0,067*1,5 = 0,1005$ r-g/m2 -- M --	r-g	3,1748	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R) 25 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
47 d.2.6	KNR 4-01 0108-11 0108-12 analogia	Wywiezienie gruzu sprzysmowanego i odpadów - wynajem kontener	m3	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 m3 -- R -- robocizna 0,86 r-g/m3	r-g	0,8600	0,000	0,00		
2*	39811	-- S -- kontener 1 szt/m3	szt	1,0000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Roboty końcowe				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
Razem dział:				Roboty wykończeniowe na klatce nr 62				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% (R+S)	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł