
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie prac remontowych klatki schodowej kamienicy mieszkalnej wielorodzinnej po pożarze
ADRES INWESTYCJI: ul. Piastów 61 oficyna
NAZWA INWESTORA: STBS
ADRES INWESTORA: ul. Getta Warszawskiego 1a, 70-476 Szczecin
BRANŻE: budowlano - remontowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
remontowo - budowlana Maciej Wysocki
DATA OPRACOWANIA: 21.08.2026

POZIOM CEN: średnie ceny remontowo - budowlane II kwartał 2026 r. woj.
zachodniopomorskie wg Sekocenbud

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(8%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
21.08.2026

Data zatwierdzenia

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszcz one	Robocizn a	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
1	Prace przygotowawczo - zakończeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Prace remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Rusztowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 8%							0,00	0,00%
	Kosztorys brutto							0,00	0,00%

Słownie: *zero i 0/100 zł*

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Prace przygotowawczo - zakończeniowe			
1 d.1	KNP ZREW 02 0101-007 analiza indywidualna	Zagospodarowanie miejsca robót	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNP ZREW 07 0101-007 analogia	Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KSNR 9 1006-08 analogia	Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg oraz schodów folią	m2		
		$(1,5 + 2,8) * 5 + (1,8 * 2,8) * 4 + (1,6 * 1,7) * 4 + (2,65 * 1,5) + (1,3 * 3,5) * 8 + (1,3 * 2)$	m2	95,515	
				RAZEM	95,515
5 d.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		$(0,8 * 2,1) * 12 + (0,9 * 2,1 * 2)$	m2	23,940	
				RAZEM	23,940
6 d.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		$(1,1 * 0,5) + (2 * 1,2) * 3$	m2	7,750	
				RAZEM	7,750
7 d.1	KNR 9-21 0103-06	Ręczne czyszczenie i mycie drzwi Krotność = 2	m2		
		$(1,2 * 2 * 2) + (1,8 * 2) + (1,7 * 1,8 * 2) + (0,9 * 2 * 4 * 3)$	m2	36,120	
				RAZEM	36,120
8 d.1	KNR 13-23 1001-04	Mycie okien Krotność = 2	m2		
		7,75	m2	7,750	
				RAZEM	7,750
9 d.1	KNR 19-01 1314-06	Mycie podłóg drewnianych wraz z listwami przyściennymi po robotach malarskich	m2		
		95,515	m2	95,515	
				RAZEM	95,515
10 d.1	KNR 0-25 0101-03	Mycie barierok stalowych Krotność = 2	m2		
		$(3 * 8) + 2 + 1,5 + (0,3 * 8)$	m2	29,900	
				RAZEM	29,900
2		Prace remontowe			
11 d.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2		
		95,515 + 277,635	m2	373,150	
				RAZEM	373,150
12 d.2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2		
		95,515	m2	95,515	
				RAZEM	95,515
13 d.2	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		95,515	m2	95,515	
				RAZEM	95,515
14 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami sufitów	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		95,515	m2	95,515	
				RAZEM	95,515
15 d.2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2		
		$(3,5 * 2,5) + (3,5 * 4,5) + (1,8 + 1,8 + 2,8) * 2,5 * 4 + (1,8 + 2,8 + 1,6 + 1,7 + 1,6 + 1) * 3,25 * 4 + (3 * 3) * 8 + (1,5 + 2,65 + 1,5) * 2,9 - (1,4 * 2,9) - \text{poz.5} - \text{poz.6}$	m2	277,635	
				RAZEM	277,635
16 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"- ściany	m2		
		277,635	m2	277,635	
				RAZEM	277,635
17 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami - ściany Krotność = 0,55	m2		
		277,635	m2	277,635	
				RAZEM	277,635
18 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lamperii Krotność = 0,45	m2		
		27,635	m2	27,635	
				RAZEM	27,635
19 d.2	KNR-W 4-01 1217-03	Dwukrotne malowanie olejne cokołów	m		
		$3,5 + 3,5 + (1,8 + 1,8 + 2,8) * 4 + (1,8 + 2,8 + 1,6 + 1,7 + 1,6 + 1) * 4 + (0,3 * 9) * 8 + (1,5 + 2,65 + 1,5) - 1,4 - (0,8) * 12 + (0,9 * 2)$	m	92,650	
				RAZEM	92,650
3		Rusztowania			
20 d.3	KNR 2-02 1605-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m	m2		
		4 * 4	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
21 d.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20)			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		Prace przygotowawczo - zakończeniowe						
1 d.1	KNP ZREW 02 0101-007 analiza indywidualna	Zagospodarowanie miejsca robót	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 4 r-g/kpl.	r-g	4,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNP ZREW 07 0101-007 analogia	Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 8 r-g/kpl.	r-g	8,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	KSNR 9 1006-08 analogia	Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy	szt.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 1,13*1,7 = 1,921 r-g/szt.	r-g	1,9210	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg oraz schodów folią	m2	95,515	0,000			
1*	999	przedmiar = 95,515 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	5,4444	0,000	0,00		
2*	1560315	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,6-1,0 mm 0,357 m2/m2	m2	34,0989	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5 d.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	23,940	0,000			
1*	999	przedmiar = 23,940 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	3,1122	0,000	0,00		
2*	1560315	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,6-1,0 mm 1,1 m2/m2	m2	26,3340	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	7,750	0,000			
1*	999	przedmiar = 7,750 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	1,0075	0,000	0,00		
2*	1560315	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,6-1,0 mm 1,1 m2/m2	m2	8,5250	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1	KNR 9-21 0103-06	Ręczne czyszczenie i mycie drzwi Krotność = 2	m2	36,120	0,000			
1*	999	przedmiar = 36,120 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,185 * 2 = 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	13,3644	0,000	0,00		
2*	1483599	detergent 0,01 * 2 = 0,02 dm3/m2	dm3	0,7224	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1	KNR 13-23 1001-04	Mycie okien Krotność = 2	m2	7,750	0,000			
1*	999	przedmiar = 7,750 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,2583 * 2 = 0,5166 r-g/m2	r-g	4,0037	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
9 d.1	KNR 19-01 1314-06	Mycie podłóg drewnianych wraz z listwami przyściennymi po robotach malarskich	m2	95,515	0,000			
1*	999	przedmiar = 95,515 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,17 r-g/m2	r-g	16,2376	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 25 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.1	KNR 0-25 0101-03	Mycie barierek stalowych Krotność = 2	m2	29,900	0,000			
1*	999	przedmiar = 29,900 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,052 * 2 = 0,104 r-g/m2	r-g	3,1096	0,000	0,00		
2*	0_25001	-- M -- detergent 0,26 * 2 = 0,52 dm3/m2	dm3	15,5480	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: Prace przygotowawczo - zakończeniowe								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
2		Prace remontowe						
11 d.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2	373,150	0,000			
1*	999	przedmiar = 373,150 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,092 r-g/m2	r-g	34,3298	0,000	0,00		
2*	153010114	-- M -- preparat do usuwania skutków pożaru 0,03 kg/m2	kg	11,1945	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.2	KNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2	95,515	0,000			
		przedmiar = 95,515 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,422 r-g/m2 -- M --	r-g	40,3073	0,000	0,00		
2*	1740103	Gips budowlany - szpachlowy 0,0025 t/m2	t	0,2388	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2	95,515	0,000			
1*	999	przedmiar = 95,515 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	7,6412	0,000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	21,0133	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	39599	Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0287	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami sufitów	m2	95,515	0,000			
1*	999	przedmiar = 95,515 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	11,3663	0,000	0,00		
2*	1510809	Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała 0,286 dm3/m2	dm3	27,3173	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2	277,635	0,000			
1*	999	przedmiar = 277,635 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,422 r-g/m2 -- M --	r-g	117,1620	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1740103	Gips budowlany - szpachlowy 0,0025 t/m2	t	0,6941	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"- ściany	m2	277,635	0,000			
1*	999	przedmiar = 277,635 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	22,2108	0,000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	61,0797	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	39599	Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0833	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami - ściany Krotność = 0,55	m2	277,635	0,000			
1*	999	przedmiar = 277,635 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) $0,119 * 0,55 = 0,06545$ r-g/m2 -- M --	r-g	18,1712	0,000	0,00		
2*	1510809	Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała $0,286 * 0,55 = 0,1573$ dm3/m2	dm3	43,6720	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lamperii Krotność = 0,45	m2	27,635	0,000			
1*	999	przedmiar = 27,635 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) $0,119 * 0,45 = 0,05355$ r-g/m2 -- M --	r-g	1,4799	0,000	0,00		
2*	1523505	Farba silikonowa nawierzchniowa na tynki $0,286 * 0,45 = 0,1287$ dm3/m2	dm3	3,5566	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
19 d.2	KNR-W 4-01 1217-03	Dwukrotne malowanie olejne cokolów	m	92,650	0,000			
1*	999	przedmiar = 92,650 m -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,15 r-g/m -- M --	r-g	13,8975	0,000	0,00		
2*	1510102	Emalia ftalowa modyfikow.og.stos. -czerwona 0,002 dm3/m	dm3	0,1853	0,000		0,00	
3*	1530000	rozcieńczalnik 0,0016 dm3/m	dm3	0,1482	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Prace remontowe				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
3		Rusztowania						
20 d.3	KNR 2-02 1605-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m	m2	16,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 16,000 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,6026 r-g/m2 -- M --	r-g	9,6416	0,000	0,00		
2*	2601821	Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne długie grub. 38 mm 0,0169 m2/m2	m2	0,2704	0,000		0,00	
3*	2601822	Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krótkie grub. 38 mm 0,0003 m2/m2	m2	0,0048	0,000		0,00	
4*	2601822	Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krótkie grub. 38 mm 0,0002 m2/m2	m2	0,0032	0,000		0,00	
5*	2600110	Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm kl. II 0,00011 m3/m2	m3	0,0018	0,000		0,00	
6*	2600618	Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. II 0,00001 m3/m2	m3	0,0002	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8*	48133	Rusztowanie rurowe wewnętrzne o wysokości 5-7 m (100 m2 pow. rzutu poziomego rusztowania) 0,179 m-g/m2	m-g	2,8640	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21 d.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 260,830196/(0,86*2) m-g	m-g	151,6455	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Rusztowania				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Prace przygotowawcze - zakończeniowe	0,00				
2 Prace remontowe	0,00				
3 Rusztowania	0,00				
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 68,9%R+68,9%S	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 12,3%(R+Kp(R)) +12,3%(S+Kp(S))	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie robocizny

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	999	Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)	r-g	314,4869	0,00	0,00
2	999	Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)	r-g	21,9210	0,00	0,00
RAZEM						0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm kl. II	m3	0,0018	0,0000	0,0018	0,00	0,00
2	Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. II	m3	0,0002	0,0000	0,0002	0,00	0,00
3	detergent	dm3	0,7224	0,0000	0,7224	0,00	0,00
4	detergent	dm3	15,5480	0,0000	15,5480	0,00	0,00
5	Emalia ftalowa modyfikow.og.stos.-czerwona	dm3	0,1853	0,0000	0,1853	0,00	0,00
6	Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm3	27,3173	0,0000	27,3173	0,00	0,00
7	Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm3	43,6720	0,0000	43,6720	0,00	0,00
8	Farba silikonowa nawierzchniowa na tynki	dm3	3,5566	0,0000	3,5566	0,00	0,00
9	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,6-1,0 mm	m2	68,9579	0,0000	68,9579	0,00	0,00
10	Gips budowlany - szpachlowy	t	0,9329	0,0000	0,9329	0,00	0,00
11	Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne długie grub. 38 mm	m2	0,2704	0,0000	0,2704	0,00	0,00
12	Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krótkie grub. 38 mm	m2	0,0080	0,0000	0,0080	0,00	0,00
13	preparat do usuwania skutków pożaru	kg	11,1945	0,0000	11,1945	0,00	0,00
14	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	82,0930	0,0000	82,0930	0,00	0,00
15	rozcieńczalnik	dm3	0,1482	0,0000	0,1482	0,00	0,00
16	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
RAZEM							0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	48999	rusztowanie	m-g	151,6455	0,00	0,00
2	48133	Rusztowanie rurowe wewnętrzne o wysokości 5-7 m (100 m2 pow. rzutu poziomego rusztowania)	m-g	2,8640	0,00	0,00
3	39599	Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	m-g	0,1119	0,00	0,00
RAZEM						0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Tabela elementów scalonych		2
Przedmiar		3
1. Prace przygotowawczo - zakończeniowe		3
2. Prace remontowe		3
3. Rusztowania		4
Kosztorys		5
1. Prace przygotowawczo - zakończeniowe		5
2. Prace remontowe		7
3. Rusztowania		10
Zestawienie robocizny		12
Zestawienie materiałów		12
Zestawienie sprzętu		12
Spis treści		13