
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie prac remontowych klatki schodowej kamienicy mieszkalnej wielorodzinnej
ADRES INWESTYCJI: Al. Piastów 61 oficyna II
NAZWA INWESTORA: STBS
ADRES INWESTORA: ul. Getta Warszawskiego 1a, 70-476 Szczecin
BRANŻE: budowlano - remontowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
remontowo - budowlana Maciej Wysocki
DATA OPRACOWANIA: 21.08.2026

POZIOM CEN: średnie ceny remontowo - budowlane II kwartał 2026 r. woj.
zachodniopomorskie wg Sekocenbud

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(8%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
21.08.2026

Data zatwierdzenia

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
1	Prace przygotowawczo - zakończeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Prace remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 8%							0,00	0,00%
	Kosztorys brutto							0,00	0,00%

Słownie: zero i 0/100 zł

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Prace przygotowawczo - zakończeniowe			
1 d.1	KNP ZREW 02 0101-007 analiza indywidualna	Zagospodarowanie miejsca robót	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNP ZREW 07 0101-007 analogia	Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg oraz schodów folią	m2		
		$(1,3 * 4,6) + (3,4 * 4,6) + (1,5 * 1,1) + (1,2 + 1,2) * 3,3 + ((1,8 * 6) + (1,6 * 5) + (4,6 * 1,2) + (0,5 * 0,9) * 4) * 3 + (1,75 * 6,95) + (0,9 * 0,5) * 3 + (4,6 * 1,3) + (2 * 2) + (2 * 1,3) * 4 + (2,8 * 1,3) * 4 + (1,3 * 2)$	m2	160,603	
				RAZEM	160,603
4 d.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		$(0,8 * 2) * 4 * 3 + (0,8 * 2) + (0,8 * 2) * 2$	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
5 d.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		$(1,15 * 0,5) + (2 * 1,2) * 4$	m2	10,175	
				RAZEM	10,175
2		Prace remontowe			
6 d.2	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2		
		poz.7	m2	866,222	
				RAZEM	866,222
7 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit i ściany	m2		
		$160,603 + (1,4 + 4,6 + 1,4) * 2 + (2,2 * 2) + (1,1 + 1,5 + 1,1) * 1,6 + (2,8 * 2,5) + (1,2 + 1,2) * 3,3 - (0,9 * 1,35) + (0,5 * 1,3) * 2 + (0,5 * 0,5) + (2 * 5) + ((1,8 + 6 + 3 + 0,5 + 7 + 1,665 + 2 + 5 + 5) * 3,3 - (0,9 * 1,3) - (0,9 * 2,5) * 8 + (0,5 * 2,5) * 8 - (0,8 * 2) * 4) * 3 + (1,6 * 1,5) + (1 + (1,3 + 1,3 + 4,6 + 4,6 + 2 + 6,95 + 1,75) * 3 - (0,8 * 2) * 2 - (0,5 * 0,9) * 6 + 0,5 * 2,5) * 6$	m2	866,222	
				RAZEM	866,222
8 d.2	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		866,222	m2	866,222	
				RAZEM	866,222
9 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami sufitów	m2		
		160,603	m2	160,603	
				RAZEM	160,603
10 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ścian	m2		
		(poz.8 - poz.9) * 0,433	m2	305,533	
				RAZEM	305,533
11 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lamperii	m2		
		(poz.8 - poz.9) * 0,566	m2	399,380	
				RAZEM	399,380
12 d.2	KNR 2-02 1605-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m	m2		
		4 * 4	m2	16,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	16,000
13 d.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)			
14 d.2	KNR 13-23 1004-07	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni drewnianych drzwi uprzednio malowanych - pochwyt balustrady	m2		
		$(0,08 * 4) * (3,4 + 2,8 + 2 + 2 + (8,8 * 3) + 1,4 + 2)$	m2	12,800	
				RAZEM	12,800
15 d.2	KNR 9-21 0104-04 analogia	Ręczne czyszczenie balustrad schodowych Krotność = 2	m2		
		$(3,4 + 2,8 + 2 + 2 + (8,8 * 3) + 1,4 + 2)$	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
16 d.2	KNR-W 4-01 1217-03	Dwukrotne malowanie olejne cokołów	m		
		$(1,4 + 4,6 + 1,4) * 2 + 2,2 + 1,1 + 1,5 + 1,1 + 2,8 + 1,2 + 1,2 - 0,9 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 2 + 1,8 + 6 + 3 + 0,5 + 7 + 1,665 + 2 + 5 - ((0,5 * 8) + (0,5 * 8)) * 4 - (0,8 * 4) * 3 + 1,6 + 1 + 1,3 + 1,3 + 4,6 + 4,6 + 2 + 6,95 + 1,75 - (0,8 * 2) - (0,5 * 6) + (0,5) * 6$	m	37,865	
				RAZEM	37,865
17 d.2	KNR-W 4-01 1217-03	Dwukrotne malowanie olejne podstopni	m		
		$((20 * 4) + 5) * 1,3$	m	110,500	
				RAZEM	110,500

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		Prace przygotowawczo - zakończeniowe						
1 d.1	KNP ZREW 02 0101-007 analiza indywidualna	Zagospodarowanie miejsca robót	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 4 r-g/kpl.	r-g	4,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNP ZREW 07 0101-007 analogia	Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 8 r-g/kpl.	r-g	8,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg oraz schodów folią	m2	160,603	0,000			
1*	999	przedmiar = 160,603 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,057 r-g/m2	r-g	9,1544	0,000	0,00		
2*	1560315	-- M -- Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,6-1,0 mm 0,357 m2/m2	m2	57,3353	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	24,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 24,000 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,13 r-g/m2	r-g	3,1200	0,000	0,00		
2*	1560315	-- M -- Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,6-1,0 mm 1,1 m2/m2	m2	26,4000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	10,175	0,000			
1*	999	przedmiar = 10,175 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,13 r-g/m2	r-g	1,3228	0,000	0,00		
2*	1560315	-- M -- Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,6-1,0 mm 1,1 m2/m2	m2	11,1925	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Prace przygotowawczo - zakończeniowe				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
2		Prace remontowe						
6 d.2	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2	866,222	0,000			
1*	999	przedmiar = 866,222 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,097 r-g/m2	r-g	84,0235	0,000	0,00		
2*	153010114	-- M -- preparat do usuwania skutków pożaru 0,03 kg/m2	kg	25,9867	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 3 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit i ściany	m2	866,222	0,000			
1*		przedmiar = 866,222 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,095 r-g/m2	r-g	82,2911	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	259,8666	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
8 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2	866,222	0,000			
1*	999	przedmiar = 866,222 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	69,2978	0,000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	190,5688	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	39599	Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,2599	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami sufitów	m2	160,603	0,000			
1*	999	przedmiar = 160,603 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	19,1118	0,000	0,00		
2*	1510809	Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała 0,286 dm3/m2	dm3	45,9325	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ścian	m2	305,533	0,000			
1*	999	przedmiar = 305,533 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	36,3584	0,000	0,00		
2*	1510809	Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała 0,286 dm3/m2	dm3	87,3824	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lamperii	m2	399,380	0,000			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	przedmiar = 399,380 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	47,5262	0,000	0,00		
2*	1511101	Farba ftalowa do gruntowania podkładowa 0,286 dm3/m2	dm3	114,2227	0,000		0,00	
3*	1523510	Farba silikonowa nawierzchniowa na tynki 0,286 dm3/m2	dm3	114,2227	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.2	KNR 2-02 1605-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m	m2	16,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 16,000 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,6026 r-g/m2 -- M --	r-g	9,6416	0,000	0,00		
2*	2601821	Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne długie grub. 38 mm 0,0169 m2/m2	m2	0,2704	0,000		0,00	
3*	2601822	Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krótkie grub. 38 mm 0,0003 m2/m2	m2	0,0048	0,000		0,00	
4*	2601822	Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krótkie grub. 38 mm 0,0002 m2/m2	m2	0,0032	0,000		0,00	
5*	2600110	Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm kl. II 0,00011 m3/m2	m3	0,0018	0,000		0,00	
6*	2600618	Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. II 0,00001 m3/m2	m3	0,0002	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
8*	48133	Rusztowanie rurowe wewnętrzne o wysokości 5-7 m (100 m2 pow. rzutu poziomego rusztowania) 0,179 m-g/m2	m-g	2,8640	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 348,250388/(0,86*2) m-g	m-g	202,4712	0,000			0,00

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
14 d.2	KNR 13-23 1004-07	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni drewnianych drzwi uprzednio malowanych - pochwył balustrady	m2	12,800	0,000			
1*	999	przedmiar = 12,800 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,7505 r-g/m2 -- M --	r-g	9,6064	0,000	0,00		
2*	1511103	Farba ftalowa do gruntowania podkładowa 0,087 dm3/m2	dm3	1,1136	0,000		0,00	
3*	1523505	Farba silikonowa nawierzchniowa 0,081 dm3/m2	dm3	1,0368	0,000		0,00	
4*	1530502	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych, uniwersalny 0,0383 dm3/m2	dm3	0,4902	0,000		0,00	
5*	1513000	Szpachlówka do drewna biała 0,075 dm3/m2	dm3	0,9600	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.2	KNR 9-21 0104-04 analogia	Ręczne czyszczenie balustrad schodowych Krotność = 2	m2	40,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 40,000 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,207 * 2 = 0,414 r-g/m2 -- M --	r-g	16,5600	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R) 5 %	%		0,000		0,00	
3*	1483599	detergent 0,04 * 2 = 0,08 dm3/m2	dm3	3,2000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16 d.2	KNR-W 4-01 1217-03	Dwukrotne malowanie olejne cokołów	m	37,865	0,000			
1*	999	przedmiar = 37,865 m -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,15 r-g/m -- M --	r-g	5,6798	0,000	0,00		
2*	1510102	Emalia ftalowa modyfikow.og.stos.-czerwona 0,002 dm3/m	dm3	0,0757	0,000		0,00	
3*	1530000	rozcieńczalnik 0,0016 dm3/m	dm3	0,0606	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.2	KNR-W 4-01 1217-03	Dwukrotne malowanie olejne podstopni	m	110,500	0,000			
1*	999	przedmiar = 110,500 m -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,15 r-g/m -- M --	r-g	16,5750	0,000	0,00		
2*	1510102	Emalia ftalowa modyfikow.og.stos. -czerwona 0,002 dm3/m	dm3	0,2210	0,000		0,00	
3*	1530000	rozcieńczalnik 0,0016 dm3/m	dm3	0,1768	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Prace remontowe				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Prace przygotowawczo - zakończeniowe	0,00				
2 Prace remontowe	0,00				
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 68,9%R+68,9%S	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 12,3%(R+Kp(R)) +12,3%(S+Kp(S))	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)	r-g	308,4552	0,00	0,00
2	Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)	r-g	31,5224	0,00	0,00
3	Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)	r-g	82,2911	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	detergent	dm3	3,2000	0,0000	3,2000	0,00	0,00
2	Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm3	133,3149	0,0000	133,3149	0,00	0,00
3	Farba ftalowa do gruntowania podkładowa	dm3	1,1136	0,0000	1,1136	0,00	0,00
4	Szpachlówka do drewna biała	dm3	0,9600	0,0000	0,9600	0,00	0,00
5	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych, uniwersalny	dm3	0,4902	0,0000	0,4902	0,00	0,00
6	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,6-1,0 mm	m2	94,9278	0,0000	94,9278	0,00	0,00
7	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	190,5688	0,0000	190,5688	0,00	0,00
8	Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm kl. II	m3	0,0018	0,0000	0,0018	0,00	0,00
9	Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. II	m3	0,0002	0,0000	0,0002	0,00	0,00
10	Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne długie grub. 38 mm	m2	0,2704	0,0000	0,2704	0,00	0,00
11	Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krótkie grub. 38 mm	m2	0,0080	0,0000	0,0080	0,00	0,00
12	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
13	Emalia ftalowa modyfikow.og.stos.-czerwona	dm3	0,2967	0,0000	0,2967	0,00	0,00
14	rozcieńczalnik	dm3	0,2374	0,0000	0,2374	0,00	0,00
15	gips szpachlowy	kg	259,8666	0,0000	259,8666	0,00	0,00
16	Farba ftalowa do gruntowania podkładowa	dm3	114,2227	0,0000	114,2227	0,00	0,00
17	Farba silikonowa nawierzchniowa na tynki	dm3	114,2227	0,0000	114,2227	0,00	0,00
18	Farba silikonowa nawierzchniowa	dm3	1,0368	0,0000	1,0368	0,00	0,00
19	preparat do usuwania skutków pożaru	kg	25,9867	0,0000	25,9867	0,00	0,00
RAZEM							0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	m-g	0,2599	0,00	0,00
2	Rusztowanie rurowe wewnętrzne o wysokości 5-7 m (100 m2 pow. rzutu poziomego rusztowania)	m-g	2,8640	0,00	0,00
3	rusztowanie	m-g	202,4712	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Tabela elementów scalonych		2
Przedmiar		3
1. Prace przygotowawczo - zakończeniowe		3
2. Prace remontowe		3
Kosztorys		5
1. Prace przygotowawczo - zakończeniowe		5
2. Prace remontowe		6
Zestawienie robocizny		11
Zestawienie materiałów		11
Zestawienie sprzętu		11
Spis treści		12