
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie prac remontowych klatki schodowej kamienicy mieszkalnej wielorodzinnej
ADRES INWESTYCJI: Al. Piastów 61 oficyna I (pierwsza od frontu budynku)
NAZWA INWESTORA: STBS
ADRES INWESTORA: ul. Getta Warszawskiego 1a, 70-476 Szczecin
BRANŻE: budowlano - remontowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
remontowo - budowlana Maciej Wysocki
DATA OPRACOWANIA: 21.08.2026

POZIOM CEN: średnie ceny remontowo - budowlane II kwartał 2026 r. woj.
zachodniopomorskie wg Sekocenbud

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(8%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
21.08.2026

Data zatwierdzenia

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
1	Prace przygotowawczo - zakończeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Prace remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Usunięcie wilgoci przy wejściu do klatki schodowej oraz pod pochwytem ściennym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 8%							0,00	0,00%
	Kosztorys brutto							0,00	0,00%

Słownie: zero i 0/100 zł

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Prace przygotowawczo - zakończeniowe			
1 d.1	KNP ZREW 02 0101-007 analiza indywidualna	Zagospodarowanie miejsca robót	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNP ZREW 07 0101-007 analogia	Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg oraz schodów folią	m2		
		$(2,2 * 2) * 5 + (2,2 * 2) * 4 + (3,2 * 1) * 8 + (2,5 * 1,9) + (1,4 * 1) + (3,2 * 1)$	m2	74,550	
				RAZEM	74,550
4 d.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		$(0,8 * 2) * 3 * 3 + (0,8 * 2) * 4$	m2	20,800	
				RAZEM	20,800
5 d.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		$(0,5 * 1,2) + (1,2 * 2) * 3$	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
6 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
2		Prace remontowe			
7 d.2	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2		
		$(2,2 * 2) * 5 + (2,2 * 2) * 4 + (3,2 * 1) * 8 + (2,5 * 1,9) + (1,4 * 1) + (3,2 * 1) + (2,2 + 2 + 2) * 2,4 + (4,6 * 2,4) + (4,6 * 4,3) + (2,2 * 2) * 2,5 + (2,2 + 2 + 2) * 3,3 * 4 + (3,2 * 3,2) * 2 * 4 + (1,1 + 1,4 + 2,2 + 1,7) * 2,65 + 3 - 28,6$	m2	286,370	
				RAZEM	286,370
8 d.2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		286,37	m2	286,370	
				RAZEM	286,370
9 d.2	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		286,37	m2	286,370	
				RAZEM	286,370
10 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami sufitów	m2		
		74,55	m2	74,550	
				RAZEM	74,550
11 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ścian	m2		
		$((2,2 + 2 + 2) * 2,4 + (4,6 * 2,4) + (4,6 * 4,3) + (2,2 * 2) * 2,5 + (2,2 + 2 + 2) * 3,3 * 4 + (3,2 * 3,2) * 2 * 4 + (1,1 + 1,4 + 2,2 + 1,7) * 2,65 + 3 - 28,6) * 0,55$	m2	116,501	
				RAZEM	116,501
12 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lamperii	m2		
		$((2,2 + 2 + 2) * 2,4 + (4,6 * 2,4) + (4,6 * 4,3) + (2,2 * 2) * 2,5 + (2,2 + 2 + 2) * 3,3 * 4 + (3,2 * 3,2) * 2 * 4 + (1,1 + 1,4 + 2,2 + 1,7) * 2,65 + 3 - 28,6) * 0,45$	m2	95,319	
				RAZEM	95,319

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR 2-02 1605-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m	m2		
		4 * 4	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
14 d.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22)			
15 d.2	KNR 13-23 1004-07	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni drewnianych drzwi uprzednio malowanych - pochwyt balustrady	m2		
		$(1,3 + (3,2 + 0,5) * 8 + 2) * (0,08 * 4)$	m2	10,528	
				RAZEM	10,528
16 d.2	KNR 9-21 0104-04 analogia	Ręczne czyszczenie balustrad schodowych Krotność = 2	m2		
		$(1,3 + (3,2 + 0,5) * 8) * 1$	m2	30,900	
				RAZEM	30,900
17 d.2	KNR-W 4-01 1217-03	Dwukrotne malowanie olejne cokołów	m		
		$(2,2 + 2 + 2) + (4,6) + (4,6) + (2,2 * 2) + (2,2 + 2 + 2) * 4 + (3,2) * 2 * 4 + (1,1 + 1,4 + 2,2 + 1,7) - (0,8 * 13)$	m	66,200	
				RAZEM	66,200
18 d.2	KNR-W 4-01 1217-03	Dwukrotne malowanie olejne podstopni	m		
		$(1,3 * 9 * 8) + (1,3 * 6)$	m	101,400	
				RAZEM	101,400
19 d.2	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie olejne schodów oraz spoczników z IV na III piętro	m2		
		$(2,2 * 2) * 2 + (3,2 * 1) * 2$	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
3		Usunięcie wilgoci przy wejściu do klatki schodowej oraz pod pochwytami ściennymi			
20 d.3	KNR AT-50 0101-01	Skucie zmurszałych tynków	m2		
		$(0,6 + 0,4 + 0,6 + 0,5 + 0,4 + 1,2 + 0,4) * 2 + (1,2 * 2,4)$	m2	11,080	
				RAZEM	11,080
21 d.3	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania	m2		
		11,08	m2	11,080	
				RAZEM	11,080
22 d.3	KNR K-04 0105-05	Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu	m2		
		11,08	m2	11,080	
				RAZEM	11,080

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		Prace przygotowawczo - zakończeniowe						
1 d.1	KNP ZREW 02 0101-007 analiza indywidualna	Zagospodarowanie miejsca robót	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 4 r-g/kpl.	r-g	4,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNP ZREW 07 0101-007 analogia	Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 8 r-g/kpl.	r-g	8,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg oraz schodów folią	m2	74,550	0,000			
1*	999	przedmiar = 74,550 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,057 r-g/m2	r-g	4,2494	0,000	0,00		
2*	1560315	-- M -- Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,6-1,0 mm 0,357 m2/m2	m2	26,6144	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	20,800	0,000			
1*	999	przedmiar = 20,800 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,13 r-g/m2	r-g	2,7040	0,000	0,00		
2*	1560315	-- M -- Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,6-1,0 mm 1,1 m2/m2	m2	22,8800	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	7,800	0,000			
1*	999	przedmiar = 7,800 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	1,0140	0,000	0,00		
2*	1560315	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,6-1,0 mm 1,1 m2/m2	m2	8,5800	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 10 km	m3	0,500	0,000			
1*	999	przedmiar = 0,500 m3 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,86 r-g/m3 -- M --	r-g	0,4300	0,000	0,00		
2*		utylicacja odpadów 1 m3/m3 -- S --	m3	0,5000	0,000		0,00	
3*	39811	Samochód samowyladowczy do 5 t (1) 0,5+9*0,02 = 0,68 m-g/m3	m-g	0,3400	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Prace przygotowawczo - zakończeniowe				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2		Prace remontowe						
7 d.2	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2	286,370	0,000			
1*	999	przedmiar = 286,370 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,097 r-g/m2 -- M --	r-g	27,7779	0,000	0,00		
2*	153010114	preparat do usuwania skutków pożaru 0,03 kg/m2	kg	8,5911	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 3 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2	286,370	0,000			
1*	999	przedmiar = 286,370 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,422 r-g/m2 -- M --	r-g	120,8481	0,000	0,00		
2*	1740103	Gips budowlany - szpachlowy 0,0025 t/m2	t	0,7159	0,000		0,00	
3*	3930001	Woda z rurociągów 0,0002 m3/m2	m3	0,0573	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2	286,370	0,000			
1*	999	przedmiar = 286,370 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	22,9096	0,000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	63,0014	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	39599	-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0859	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami sufitów	m2	74,550	0,000			
1*	999	przedmiar = 74,550 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	8,8715	0,000	0,00		
2*	1510809	Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała 0,286 dm3/m2	dm3	21,3213	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
11 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ścian	m2	116,501	0,000			
1*	999	przedmiar = 116,501 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	13,8636	0,000	0,00		
2*	1510809	Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała 0,286 dm3/m2	dm3	33,3193	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lamperii	m2	95,319	0,000			
1*	999	przedmiar = 95,319 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	11,3430	0,000	0,00		
2*	1511101	Farba ftalowa do gruntowania podkładowa 0,286 dm3/m2	dm3	27,2612	0,000		0,00	
3*	1523510	Farba silikonowa nawierzchniowa na tynki 0,286 dm3/m2	dm3	27,2612	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.2	KNR 2-02 1605-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m	m2	16,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 16,000 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,6026 r-g/m2 -- M --	r-g	9,6416	0,000	0,00		
2*	2601821	Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne długie grub. 38 mm 0,0169 m2/m2	m2	0,2704	0,000		0,00	
3*	2601822	Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krótkie grub. 38 mm 0,0003 m2/m2	m2	0,0048	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	2601822	Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krótkie grub. 38 mm 0,0002 m2/m2	m2	0,0032	0,000		0,00	
5*	2600110	Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm kl. II 0,00011 m3/m2	m3	0,0018	0,000		0,00	
6*	2600618	Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. II 0,00001 m3/m2	m3	0,0002	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
8*	48133	-- S -- Rusztowanie rurowe wewnętrzne o wysokości 5-7 m (100 m2 pow. rzutu poziomego rusztowania) 0,179 m-g/m2	m-g	2,8640	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 225,535284/(0,86*2) m-g	m-g	131,1252	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
15 d.2	KNR 13-23 1004-07	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni drewnianych drzwi uprzednio malowanych - pochwyty balustrady	m2	10,528	0,000			
1*	999	przedmiar = 10,528 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,7505 r-g/m2	r-g	7,9013	0,000	0,00		
2*	1511103	-- M -- Farba ftalowa do gruntowania podkładowa 0,087 dm3/m2	dm3	0,9159	0,000		0,00	
3*	1523505	Farba silikonowa nawierzchniowa 0,081 dm3/m2	dm3	0,8528	0,000		0,00	
4*	1530502	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych, uniwersalny 0,0383 dm3/m2	dm3	0,4032	0,000		0,00	
5*	1513000	Szpachlówka do drewna biała 0,075 dm3/m2	dm3	0,7896	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16 d.2	KNR 9-21 0104-04 analogia	Ręczne czyszczenie balustrad schodowych Krotność = 2	m2	30,900	0,000			
		przedmiar = 30,900 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,207 * 2 = 0,414 r-g/m2 -- M --	r-g	12,7926	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R) 5 %	%		0,000		0,00	
3*	1483599	detergent 0,04 * 2 = 0,08 dm3/m2	dm3	2,4720	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.2	KNR-W 4-01 1217-03	Dwukrotne malowanie olejne cokołów	m	66,200	0,000			
1*	999	przedmiar = 66,200 m -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,15 r-g/m -- M --	r-g	9,9300	0,000	0,00		
2*	1510102	Emalia ftalowa modyfikow.og.stos. -czerwona 0,002 dm3/m	dm3	0,1324	0,000		0,00	
3*	1530000	rozcieńczalnik 0,0016 dm3/m	dm3	0,1059	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.2	KNR-W 4-01 1217-03	Dwukrotne malowanie olejne podstopni	m	101,400	0,000			
1*	999	przedmiar = 101,400 m -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,15 r-g/m -- M --	r-g	15,2100	0,000	0,00		
2*	1510102	Emalia ftalowa modyfikow.og.stos. -czerwona 0,002 dm3/m	dm3	0,2028	0,000		0,00	
3*	1530000	rozcieńczalnik 0,0016 dm3/m	dm3	0,1622	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
19 d.2	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie olejne schodów oraz spoczników z IV na III piętro	m2	15,200	0,000			
1*	999	przedmiar = 15,200 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,3295 r-g/m2 -- M --	r-g	5,0084	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1511103	Farba ftalowa do gruntowania 0,104 dm3/m2	dm3	1,5808	0,000		0,00	
3*	1523501	Farba silikonowa nawierzchniowa 0,098 dm3/m2	dm3	1,4896	0,000		0,00	
4*	1530506	Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych 0,0452 dm3/m2	dm3	0,6870	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Prace remontowe				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
3		Usunięcie wilgoci przy wejściu do klatki schodowej oraz pod pochwytem ściennym						
20 d.3	KNR AT-50 0101-01	Skucie zmurowanych tynków	m2	11,080	0,000			
1*	999	przedmiar = 11,080 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,18 r-g/m2	r-g	1,9944	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21 d.3	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian cegłanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania	m2	11,080	0,000			
1*	999	przedmiar = 11,080 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	1,4404	0,000	0,00		
2*	1412902	Środek do odgrzybiania murów np. "Pleśniotox" 0,143 kg/m2	kg	1,5844	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
22 d.3	KNR K-04 0105-05	Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu	m2	11,080	0,000			
1*	999	przedmiar = 11,080 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie) 0,6178 r-g/m2 -- M --	r-g	6,8452	0,000	0,00		
2*	235060107	Zaprawa tynkarska sucha 4,3 kg/m2	kg	47,6440	0,000		0,00	
3*	148150305	Środek gruntujący 0,25 kg/m2	kg	2,7700	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
5*	95100	-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0112 m-g/m2	m-g	0,1241	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Usunięcie wilgoci przy wejściu do klatki schodowej oraz pod pochwytem ściennym			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Prace przygotowawczo - zakończeniowe	0,00			
2 Prace remontowe	0,00			
3 Usunięcie wilgoci przy wejściu do klatki schodowej oraz pod pochwytem ściennym	0,00			
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
Koszty pośrednie [Kp] 68,9% R+68,9%S	0,00			
RAZEM	0,00			
Zysk [Z] 12,3%(R+Kp(R)) +12,3%(S+Kp(S))	0,00			
RAZEM	0,00			

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie robocizny

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	999	Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)	r-g	261,5687	0,00	0,00
2	999	Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)	r-g	24,4962	0,00	0,00
3	999	Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)	r-g	10,7100	0,00	0,00
RAZEM						0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	II inw.	II wyk.
1	2600110	Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm kl. II	m3	0,0018	0,00	0,00	0,0000	0,0018
2	2600618	Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. II	m3	0,0002	0,00	0,00	0,0000	0,0002
3	1483599	detergent	dm3	2,4720	0,00	0,00	0,0000	2,4720
4	1510102	Emalia ftalowa modyfikow.og.stos.-czerwona	dm3	0,3352	0,00	0,00	0,0000	0,3352
5	1510809	Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm3	54,6406	0,00	0,00	0,0000	54,6406
6	1511103	Farba ftalowa do gruntowania	dm3	1,5808	0,00	0,00	0,0000	1,5808
7	1511103	Farba ftalowa do gruntowania podkładowa	dm3	0,9159	0,00	0,00	0,0000	0,9159
8	1511101	Farba ftalowa do gruntowania podkładowa	dm3	27,2612	0,00	0,00	0,0000	27,2612
9	1523505	Farba silikonowa nawierzchniowa	dm3	0,8528	0,00	0,00	0,0000	0,8528
10	1523501	Farba silikonowa nawierzchniowa	dm3	1,4896	0,00	0,00	0,0000	1,4896
11	1523510	Farba silikonowa nawierzchniowa na tynki	dm3	27,2612	0,00	0,00	0,0000	27,2612
12	1560315	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,6-1,0 mm	m2	58,0744	0,00	0,00	0,0000	58,0744
13	1740103	Gips budowlany - szpachlowy	t	0,7159	0,00	0,00	0,0000	0,7159
14	2601821	Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne długie grub. 38 mm	m2	0,2704	0,00	0,00	0,0000	0,2704
15	2601822	Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krótkie grub. 38 mm	m2	0,0080	0,00	0,00	0,0000	0,0080
16	153010114	preparat do usuwania skutków pożaru	kg	8,5911	0,00	0,00	0,0000	8,5911
17	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	63,0014	0,00	0,00	0,0000	63,0014
18	1530000	rozcieńczalnik	dm3	0,2682	0,00	0,00	0,0000	0,2682
19	1530502	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych, uniwersalny	dm3	0,4032	0,00	0,00	0,0000	0,4032
20	1530506	Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych	dm3	0,6870	0,00	0,00	0,0000	0,6870
21	1513000	Szpachlówka do drewna biała	dm3	0,7896	0,00	0,00	0,0000	0,7896
22	1412902	Środek do odgrzybiania murów np. "Pleśniotox"	kg	1,5844	0,00	0,00	0,0000	1,5844
23	148150305	Środek gruntujący	kg	2,7700	0,00	0,00	0,0000	2,7700
24		utylicacja odpadów	m3	0,5000	0,00	0,00	0,0000	0,5000
25	3930001	Woda z rurociągów	m3	0,0573	0,00	0,00	0,0000	0,0573
26	235060107	Zaprawa tynkarska sucha	kg	47,6440	0,00	0,00	0,0000	47,6440
27	0000000	materiały pomocnicze	zł			0,00	0,0000	0,0000
RAZEM						0,00		

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	48999	rusztowanie	m-g	131,1252	0,00	0,00
2	48133	Rusztowanie rurowe wewnętrzne o wysokości 5-7 m (100 m2 pow. rzutu poziomego rusztowania)	m-g	2,8640	0,00	0,00
3	39599	Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	m-g	0,0859	0,00	0,00
4	95100	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,1241	0,00	0,00
5	39811	Samochód samowyładowczy do 5 t (1)	m-g	0,3400	0,00	0,00
RAZEM						0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Tabela elementów scalonych		2
Przedmiar		3
1. Prace przygotowawczo - zakończeniowe		3
2. Prace remontowe		3
3. Usunięcie wilgoci przy wejściu do klatki schodowej oraz pod pochwytem ściennym		4
Kosztorys		5
1. Prace przygotowawczo - zakończeniowe		5
2. Prace remontowe		6
3. Usunięcie wilgoci przy wejściu do klatki schodowej oraz pod pochwytem ściennym		11
Zestawienie robocizny		13
Zestawienie materiałów		13
Zestawienie sprzętu		14
Spis treści		15