

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace elektryczne - zasilanie, instalacja adm, WLZ
ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Dmowskiego 60-62
INWESTOR : STBS Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a, 70-302 Szczecin
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Sławomir Subzda (ELEKTRYCZNA)
DATA OPRACOWANIA : 20.05.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.05.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Dmowskiego 62 - zasilanie			
1	KNNR 5	Złącza kablowe typu ZK4 - rozbudowa	kpl.		
d.1	0401-02				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-03	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
d.1	1129-01				
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR-W 4-03	Demontaż i ponowny montaż jednofazowych liczników energii elektrycznej	szt.		
d.1	0509-01				
	analogia				
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 4-03	Demontaż tablic licznikowych	szt.		
d.1	1129-03				
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR-W 5-08	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowa-	m		
d.1	0101-03	nieniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu			
		z cegły			
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR-W 5-08	Rury winidurkowe o średnicy do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
d.1	0110-04				
		poz.5	m	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur	m		
d.1	0203-03				
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNNR 5	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Zestaw licznikowy parter	szt.		
d.1	0404-02				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości	otw.		
d.1	1003-06	przebiecia do 1 cegły - śr. rury do 25 mm			
		4	otw.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNNR 5	Wykucie bruzd dla rur RKL21, RS28 w cegle	m		
d.1	1207-09				
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
11	KNNR 5	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
d.1	0101-02				
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
12	KNNR 5	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z	otw.		
d.1	1209-0501	cegły			
		4	otw.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w goto-	m		
d.1	0205-03	wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 5x6 mm2			
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
14	KNNR 5	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	1208-05				
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 5-08	Montaż skrzynki rozdzielni - w mieszkaniach	szt		
d.1	0405-01				
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 5-08	Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 12-	m		
d.1	0211-02	Cu/20-Al mm2) mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podło-			
		żu			
		Przewód HDGs 300/500V 5x1,5mm2			
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR-W 5-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby	aparat		
d.1	0401-03	kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących			
		1	aparat	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 5-08	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego	szt.		
d.1	0402-01	rozebrania i podłączenia - 2 otwory mocujące - Ręczny ostrzegacz poż. ROP-			
	analogia	63H zewn IP55			
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		uziom, połączenia wyrównawcze		RAZEM	1.000
19	KNR 5-08 d.2 0613-04	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - długość uziemiacza do 3m - grunt kat. III	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 5-08 d.2 0607-10	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - bednarka do 200 mm2	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
21	KNR 5-08 d.2 0619-05	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 4-03 d.2 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
3		instalacja na klatce, oświetlenie			
23	KNR-W 4-03 d.3 1120-06	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 4 mm2	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNR-W 4-03 d.3 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR-W 4-01 d.3 0706-01 analogia	Zaślepienie miejsc wyłącznikach i puszkach	szt.		
		poz.24+poz.23	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
26	KNR-W 4-03 d.3 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
27	KNR 5-08 d.3 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
28	KNR-W 4-01 d.3 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		poz.26	m	40.000	
				RAZEM	40.000
29	KNR-W 4-03 d.3 0606-01 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych na klatce	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNR-W 4-03 d.3 0606-01 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR-W 4-03 d.3 0606-01 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		piwnica			
32	KNR-W 5-08 d.4 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły - piwnica	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
33	KNR-W 5-08 d.4 0110-01	Rury winidurkowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		poz.32	m	15.000	
				RAZEM	15.000
34	KNR-W 5-08 d.4 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
35	KNR-W 4-03 d.4 0308-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 4-03 d.4 0602-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR-W 4-03 d.4 0402-02	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wymiarach do 75x75 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 (4 odgałęzienia) 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNR-W 4-03 d.4 0902-02	Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia) 8	kpl. kpl.	 8.000	
				RAZEM	8.000
5		strych			
39	KNR-W 5-08 d.5 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
40	KNR-W 5-08 d.5 0110-01	Rury winidurkowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach poz.39	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
41	KNR-W 5-08 d.5 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur 25	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
42	KNR-W 4-03 d.5 0308-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR-W 4-03 d.5 0602-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
44	KNR-W 4-03 d.5 0402-02	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wymiarach do 75x75 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 (4 odgałęzienia) 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
45	KNR-W 4-03 d.5 0902-02	Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia) 9	kpl. kpl.	 9.000	
				RAZEM	9.000
6		inne			
46	d.6 wycena indywidualna	Wykonanie schematu jednokreskowego instalacji. 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
47	d.6 wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu i gruzu 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR-W 4-03 d.6 1208-03	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym 5	pomiar pomiar	 5.000	
				RAZEM	5.000
49	KNR-W 4-03 d.6 1208-01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym 2	pomiar pomiar	 2.000	
				RAZEM	2.000
50	KNR-W 4-03 d.6 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 6	pomiar pomiar pomiar	 6.000	
				RAZEM	6.000
7		Dmowskiego 60 - zasilanie			
51	KNR-W 4-03 d.7 1129-01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
52	KNR-W 4-03 d.7 0509-01 analogia	Demontaż i ponowny montaż jednofazowych liczników energii elektrycznej 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	KNR 4-03	Demontaż tablic licznikowych	szt.		
d.7	1129-03	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
54	KNR-W 5-08	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-	m		
d.7	0101-03	nieniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu	m	20.000	
		z cegły - piwnica Dmowskiego 62		RAZEM	20.000
		20			
55	KNR-W 5-08	Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach -	m		
d.7	0110-04	piwnica Dmowskiego 62	m	20.000	
		poz.54		RAZEM	20.000
56	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur -	m		
d.7	0203-03	piwnica Dmowskiego 62	m	20.000	
		20		RAZEM	20.000
57	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
d.7	0701-02	30*0.8*0.4	m ³	9.600	
				RAZEM	9.600
58	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - zasilanie	m		
d.7	0707-03	Dmowskiego 60	m	30.000	
		30		RAZEM	30.000
59	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m ³		
d.7	0706-01	30*0.2*0.4	m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
60	KNNR 5	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.7	0702-02	30*0.6*0.4	m ³	7.200	
				RAZEM	7.200
61	KNR-W 5-08	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-	m		
d.7	0101-03	nieniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu	m	15.000	
		z cegły		RAZEM	15.000
		15			
62	KNR-W 5-08	Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
d.7	0110-04	poz.61	m	15.000	
				RAZEM	15.000
63	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur	m		
d.7	0203-03	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
64	KNNR 5	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Zestaw licznikowy parter	szt.		
d.7	0404-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNNR 5	Wykucie bruzd dla rur RKL21, RS28 w cegle	m		
d.7	1207-09	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
66	KNNR 5	Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
d.7	0101-02	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
67	KNNR 5	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z	otw.		
d.7	1209-0501	cegły	otw.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
68	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w goto-	m		
d.7	0205-03	wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 5x6 mm2	m	60.000	
		60		RAZEM	60.000
69	KNNR 5	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
d.7	1208-05	2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
70	KNR-W 5-08	Montaż skrzynki rozdzielni - w mieszkaniach	szt.		
d.7	0405-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71	KNR 5-08 d.7 0211-02	Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 12-Cu/20-Al mm2) mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podłożu Przewód HDGs 300/500V 5x1,5mm2 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
72	KNR-W 5-08 d.7 0401-03	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących 1	aparat aparat	1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNR-W 5-08 d.7 0402-01 analogia	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - 2 otwory mocujące - Ręczny ostrzegacz poż. ROP-63H zewn IP55 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		instalacja na klatce, oświetlenie			
74	KNR-W 4-03 d.8 1120-06	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 4 mm2 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
75	KNR-W 4-03 d.8 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
76	KNR-W 4-01 d.8 0706-01 analogia	Zaślepienie miejsc wyłącznikach i puszkach poz.75+poz.74	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
77	KNR-W 4-03 d.8 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
78	KNR 5-08 d.8 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
79	KNR-W 4-01 d.8 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi poz.77	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
80	KNR-W 4-03 d.8 0606-01 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych na klatce 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
81	KNR-W 4-03 d.8 0606-01 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
82	KNR-W 4-03 d.8 0606-01 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9		piwnica			
83	KNR-W 5-08 d.9 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły - piwnica 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
84	KNR-W 5-08 d.9 0110-01	Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach poz.83	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
85	KNR-W 5-08 d.9 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
86	KNR-W 4-03 d.9 0308-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
87	KNR-W 4-03 d.9 0308-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle - Główny Zawór Wody 1	szt. szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88	KNR-W 4-03 d.9 0602-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle 2	kpl. kpl.	RAZEM 2.000	1.000 2.000
89	KNR-W 4-03 d.9 0402-02	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wymiarach do 75x75 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 (4 odgałęzienia) 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
90	KNR-W 4-03 d.9 0902-02	Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia) 8	kpl. kpl.	RAZEM 8.000	2.000 8.000
10		strych		RAZEM	8.000
91	KNR-W 5-08 d.10 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowa- niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 20	m m	20.000	20.000
92	KNR-W 5-08 d.10 0110-01	Rury winidurkowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach poz.91	m m	20.000	20.000
93	KNR-W 5-08 d.10 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur 25	m m	25.000	25.000
94	KNR-W 4-03 d.10 0308-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżo- wego na cegle 1	szt. szt.	1.000	1.000
95	KNR-W 4-03 d.10 0602-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle 3	kpl. kpl.	3.000	3.000
96	KNR-W 4-03 d.10 0402-02	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wymiarach do 75x75 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 (4 odgałęzienia) 3	szt. szt.	3.000	3.000
97	KNR-W 4-03 d.10 0902-02	Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia) 9	kpl. kpl.	9.000	9.000
11		inne		RAZEM	9.000
98	d.11 wycena indy- widualna	Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu i gruzu 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
99	KNR-W 4-03 d.11 1208-03	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazo- wym 5	pomiar pomiar	5.000	5.000
100	KNR-W 4-03 d.11 1208-01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazo- wym 2	pomiar pomiar	2.000	2.000
101	KNR-W 4-03 d.11 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 6	pomiar pomiar	6.000	6.000
				RAZEM	6.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Dmowskiego 62 - zasilanie				0.00
2	uziom, połączenia wyrównawcze				0.00
3	instalacja na klatce, oświetlenie				0.00
4	piwnica				0.00
5	strych				0.00
6	inne				0.00
7	Dmowskiego 60 - zasilanie				0.00
8	instalacja na klatce, oświetlenie				0.00
9	piwnica				0.00
10	strych				0.00
11	inne				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

TABELA NARZUTÓW

KOSZTORYS

Lp.	Nazwa	Skró t	Grupa	Wartość	Od robocizny	Od materia- łów	Od sprzętu
narzuty wspólne dla wszystkich działów							
1	Koszty pośrednie	Kp	wszystkie	0%	wszystkie		wszystkie
2	Zysk	Z	wszystkie	0%	wszystkie		wszystkie
3	Koszty zakupu	Kz	wszystkie	0%		bezpośrednie	
narzuty kosztorysu							
1	VAT	V	wszystkie	0%	wszystkie		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- wa- ny
---------	-------	----	-------	----------	----------	---------------	--------------	-------	--------------------	------------------------------	---	--

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie: zero i 00/100 zł