

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Malowanie elewacji			
1.1		Rusztowanie			
1 d.1.1	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		20,00 * 7,43 * 2 + 10,50 * 7,43 * 2 + 11 * 2	m2	475,230	
				RAZEM	475,230
2 d.1.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 3, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19)			
3 d.1.1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien, drzwi, bram folią malarską	m2		
		1,00 * 2,00 + 1,40 * 2,16 + 2,15 * 2,70 * 2 + 1,53 * 1,00 * 13 + 1,60 * 1,52 * 12 + 0,50 * 1,53 * 5 + 0,60 * 2,00 * 2 + 0,4 * 1,3	m2	72,453	
				RAZEM	72,453
1.2		Wymiana okienek piwnicznych			
4 d.1.2	KNR 0-19 0929-02	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV z nawiewnikami okiennymi o pow. do 0.6 m2 - 7 okien z nawiewnikami okiennymi Wyszczególnienie robót: 1. Demontaż ościeżnicy. 2. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem. 3. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją. 4. Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany. 5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu.	m2		
		1,00 * 0,60 * 6 + 0,50 * 0,63	m2	3,915	
				RAZEM	3,915
5 d.1.2	kalk. własna	Akrylowanie styków ościeżnic okiennych przy ścianach i parapetach od strony wewnętrznej	m		
		(1,00 * 2 + 0,63 * 2) * 6 + 0,50 * 2 + 0,63 * 2	m	21,820	
				RAZEM	21,820
1.3		Roboty elewacyjne			
6 d.1.3	KNR-W 4-01 0545-05 analogia	Rozebranie rury spustowej z blachy - demontaż i ponowny montaż	m		
		7,43 * 4	m	29,720	
				RAZEM	29,720
7 d.1.3	ZKNR C-2 0401-06	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków - ściana szczytowa ponad cokołem, cała długość ściany na metr wysokości	m2		
		10,50 * 1,00	m2	10,500	
				RAZEM	10,500
8 d.1.3	KNR 0-40 0209-01	Wyrównanie i uzupełnienie podłoża po skuciu tynków zaprawą	m2		
		poz.7	m2	10,500	
				RAZEM	10,500
9 d.1.3	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej - parapety zewnętrzne klinkierowe	m2		
		(1,60 * 6 + 1,00 * 6 + 0,6 * 2 + 0,77 * 2 + 1,2 + 1,00 * 6 + 0,6) * 0,30	m2	7,842	
				RAZEM	7,842
10 d.1.3	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy powlekanej - obróbka gzymsów podokiennych klinkierowych i pasów gzymsowych klinkierowych	m2		
		(1,6 * 6 + 1,00 * 4 + 0,77 * 2 + 0,4) * 0,25 + (61 - 1,6 * 6 + 1,00 * 4 + 0,77 * 2 + 0,4) * 0,15	m2	12,486	
				RAZEM	12,486
11 d.1.3	KNR 9-21 0106-03	Czyszczenie i mycie elewacji - ciśnieniowe wodą gorącą z dodatkiem detergentów biodegradowalnych Baumit FassadenReiniger - ściany i ościeża	m2		
		350,17 + 39,66	m2	389,830	
				RAZEM	389,830

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.3	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego na narożach okien i ścian	m		
		39,66 + 7,43 * 4	m	69,380	
				RAZEM	69,380
13 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2		
		poz. 11	m2	389,830	
				RAZEM	389,830
14 d.1.3	KNR 9-24 0210-01	Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na ścianach	m2		
		350,17	m2	350,170	
				RAZEM	350,170
15 d.1.3	KNR 9-24 0210-04	Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na ościeżach	m2		
		39,66	m2	39,660	
				RAZEM	39,660
16 d.1.3	KNR BC-02 0603-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze typu "baranek" wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2		
		poz. 14	m2	350,170	
				RAZEM	350,170
17 d.1.3	KNR BC-02 0603-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze typu "baranek" wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach okiennych o szer. do 30 cm	m2		
		poz. 15	m2	39,660	
				RAZEM	39,660
18 d.1.3	ZKNR C-2 0109-01	Gruntowanie podłoża pod malowanie farbą silikonową - ściany i ościeża	m2		
		poz. 11	m2	389,830	
				RAZEM	389,830
19 d.1.3	ZKNR C-2 0119-06	Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie; tynk fakturowy, ściany i ościeża	m2		
		poz. 11	m2	389,830	
				RAZEM	389,830
20 d.1.3	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i odpadów - wynajem kontener	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
1.4		Renowacja cegieł klinkierowych			
21 d.1.4	KNR AT-08 0101-06	Zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej	m2		
		51,85 + 5,19 + 8,21 + 11,59 + 11,70 + 2,88 + 2,40	m2	93,820	
				RAZEM	93,820
22 d.1.4	TZKNBK VIII -141	Wykucie starych spoin na zaprawie .cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2		
		poz. 21	m2	93,820	
				RAZEM	93,820
23 d.1.4	KNR AT-50 0601-01 analogia	Reprofilacja, uzupełnienie wątku ceglanego renowacyjną zaprawą do ubytków - przyjęto 20% powierzchni wszystkich cegieł	m2		
		poz. 21 * 0,2	m2	18,764	
				RAZEM	18,764
24 d.1.4	TZKNBK IV -100	Naprawa powierzchni murów przez wykucie uszkodzonych cegieł na głębokość 1/2 ceg. i wstawienie nowych na zaprawie cementowej przy ilości 3 ceg. w jednym miejscu	msc		
		20	msc	20,000	
				RAZEM	20,000
25 d.1.4	TZKNBK VIII -147	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.21	m2	93,820	
				RAZEM	93,820
26 d.1.4	TZKNBK IV -227	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej w ilości do 1 m2 w jednym miejscu	m2		
		poz.21	m2	93,820	
				RAZEM	93,820
27 d.1.4	KNR K-04 0403-03	Impregnacja okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych (hydrofobizacja)	m2		
		poz.21	m2	93,820	
				RAZEM	93,820
1.5		Remont czterech murków - wjazd do garaży			
28 d.1.5	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - powierzchnie pionowe i poziome	m2		
		0,38 * 6 * 4 + 1,10 * 6 * 4	m2	35,520	
				RAZEM	35,520
29 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami STAUBER PRIM 111 - powierzchnie pionowe	m2		
		1,10 * 6 * 4	m2	26,400	
				RAZEM	26,400
30 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami STAUBER PRIM 111 - powierzchnie poziome	m2		
		0,38 * 6 * 4	m2	9,120	
				RAZEM	9,120
31 d.1.5	KNR AT-27 0201-01	Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej z mineralnej zaprawy uszczelniającej STAUBER FLEX D1, 2 warstwy	m2		
		poz.29	m2	26,400	
				RAZEM	26,400
32 d.1.5	KNR AT-27 0202-01	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej z STAUBER FLEX D1, 2 warstwy	m2		
		poz.30	m2	9,120	
				RAZEM	9,120
33 d.1.5	ZKNR C-2 0119-07	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych farbą silikatową STAUBER Silikatfarbe	m2		
		poz.28	m2	35,520	
				RAZEM	35,520

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		Malowanie elewacji						
1.1		Rusztowanie						
1 d.1.1	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2	475,230	0,000			
1*	921.ZP1	przedmiar = 475,230 m2 -- R -- robocizna 0,548 r-g/m2 -- M --	r-g	260,4260	0,000	0,00		
2*	2791199	plyty pomostowe robocze 0,0141 m2/m2	m2	6,7007	0,000		0,00	
3*	2791210	plyty pomostowe komunikacyjne długie 0,0004 m2/m2	m2	0,1901	0,000		0,00	
4*	2791220	plyty pomostowe komunikacyjne krótkie 0,0002 m2/m2	m2	0,0950	0,000		0,00	
5*	2600110	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II 0,00003 m3/m2	m3	0,0143	0,000		0,00	
6*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,00018 m3/m2	m3	0,0855	0,000		0,00	
7*	2600621	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 0,00002 m3/m2	m3	0,0095	0,000		0,00	
8*	1342199	haki do muru 0,012 kg/m2	kg	5,7028	0,000		0,00	
9*	1122223	drut stalowy okrągły 3 mm 0,009 kg/m2	kg	4,2771	0,000		0,00	
10*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
11*	48100	rusztowanie rurowe 0,156 m-g/m2	m-g	74,1359	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 3, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19)						
1*	48999	-- S -- rusztowania 243,976074/(0,84*5) m-g	m-g	58,0895	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
3 d.1.1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien, drzwi, bram folią malarską	m2	72,453	0,000			
1*	921.ZP1	przedmiar = 72,453 m2 -- R -- robocizna 0,123 r-g/m2 -- M --	r-g	8,9117	0,000	0,00		
2*	148HEN0601	folia PE malarska 1,2 m2/m2	m2	86,9436	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	1560302	taśma malarska 5 m/m2	m	362,2650	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	35312	wyciąg 0,0005 m-g/m2	m-g	0,0362	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Rusztowanie				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
1.2		Wymiana okienek piwnicznych						
4 d.1.2	KNR 0-19 0929-02	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednokierunkowe z PCV z nawiewnikami okiennymi o pow. do 0.6 m2 - 7 okien z nawiewnikami okiennymi Wyszczególnienie robót: 1. Demontaż ościeżnicy. 2. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem. 3. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją. 4. Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany. 5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu.	m2	3,915	0,000			
1*	921.ZP1	przedmiar = 3,915 m2 -- R -- robocizna 9,14 r-g/m2 -- M --	r-g	35,7831	0,000	0,00		
2*	1564999	okna z tworzyw 1 m2/m2	m2	3,9150	0,000		0,00	
3*		nawiewnik okienny 7 szt	szt	7,0000	0,000		0,00	
4*	1344499	kotwy stalowe 12,9 szt./m2	szt.	50,5035	0,000		0,00	
5*	1470999	pianka poliuretanowa 0,47 dm3/m2	dm3	1,8401	0,000		0,00	
6*	1478101	silikon 0,11 dm3/m2	dm3	0,4307	0,000		0,00	
7*	1740100	gips szpachlowy 0,00447 t/m2	t	0,0175	0,000		0,00	
8*	2350400	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 8,04 kg/m2	kg	31,4766	0,000		0,00	
9*	0000000	materiały pomocnicze(od M4+M5+M6+M7+M8) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
10*	34000	wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,1958	0,000			0,00
11*	39000	środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	0,2349	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1.2	kalk. własna	Akrylowanie styków ościeżnic okiennych przy ścianach i parapetach od strony wewnętrznej	m	21,820	0,000			
1*	999	przedmiar = 21,820 m -- R -- robocizna 0,12 r-g/m	r-g	2,6184	0,000	0,00		
2*	147817101	-- M -- Uszczelniaacz akrylowy CS11 biały opak. 300ml 0,016 dm3/m	dm3	0,3491	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Wymiana okienek piwnicznych				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
1.3		Roboty elewacyjne						
6 d.1.3	KNR-W 4-01 0545-05 analogia	Rozebranie rury spustowej z blachy - demontaż i ponowny montaż	m	29,720	0,000			
1*	921.ZP1	przedmiar = 29,720 m -- R -- robocizna 0,21 r-g/m	r-g	6,2412	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1.3	ZKNR C-2 0401-06	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków - ściana szczytowa ponad cokołem, cała długość ściany na metr wysokości	m2	10,500	0,000			
1*	921.ZP1	przedmiar = 10,500 m2 -- R -- robocizna 0,45 r-g/m2	r-g	4,7250	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1.3	KNR 0-40 0209-01	Wyrównanie i uzupełnienie podłoża po skuciu tynków zaprawą	m2	10,500	0,000			
1*	921.ZP1	przedmiar = 10,500 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	0,6300	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	2350052	zaprawa 5 kg/m2	kg	52,5000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.1.3	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej - parapety zewnętrzne klinkierowe	m2	7,842	0,000			
1*	921.ZP1	przedmiar = 7,842 m2 -- R -- robocizna 1,9437 r-g/m2 -- M --	r-g	15,2425	0,000	0,00		
2*	1120300	Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min. 0,50 mm, na obróbki parapetów zewnętrznych, z kapinosem\	kg	39,4453	0,000		0,00	
3*	1200299	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 0,029 kg/m2	kg	0,2274	0,000		0,00	
4*	2380807	zaprawa cementowa m. 80 0,001 m3/m2	m3	0,0078	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	39599	środek transportowy 0,0069 m-g/m2	m-g	0,0541	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.1.3	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy powlekanej - obróbka gzymsów podokiennych klinkierowych i pasów gzymsowych klinkierowych	m2	12,486	0,000			
1*	921.ZP1	przedmiar = 12,486 m2 -- R -- robocizna 2,8772 r-g/m2 -- M --	r-g	35,9247	0,000	0,00		
2*	1120300	Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm - gzymsy ceglane podokienne i pasowe	kg	62,5549	0,000		0,00	
3*	1200299	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 0,028 kg/m2	kg	0,3496	0,000		0,00	
4*	2380807	zaprawa cementowa m. 80 0,002 m3/m2	m3	0,0250	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	39599	środek transportowy 0,0069 m-g/m2	m-g	0,0862	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.1.3	KNR 9-21 0106-03	Czyszczenie i mycie elewacji - ciśnieniowe wodą gorącą z dodatkiem detergentów biodegradowalnych Baumit FassadenReiniger - ściany i ościeża	m2	389,830	0,000			
1*	921.ZP1	przedmiar = 389,830 m2 -- R -- robocizna 0,075 r-g/m2 -- M --	r-g	29,2373	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R) 3 %	%		0,000		0,00	
3*	1483599	Baumit FassadenReiniger 0,05 dm3/m2 -- S --	dm3	19,4915	0,000		0,00	
4*	77130	myjka ciśnieniowa 0,052 m-g/m2	m-g	20,2712	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.1.3	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego na narożach okien i ścian	m	69,380	0,000			
1*	921.ZP1	przedmiar = 69,380 m -- R -- robocizna 0,16 r-g/m -- M --	r-g	11,1008	0,000	0,00		
2*	1319999	profil narożnikowy aluminiowy o dł. 250 cm z przyklejoną siatką 0,468 szt/m	szt	32,4698	0,000		0,00	
3*	1554199	zaprawa klejąca i zbrojeniowa 0,85 kg/m	kg	58,9730	0,000		0,00	
4*	3930099	woda 0,0002 m3/m	m3	0,0139	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	35111	żuraw okienny 0,0007 m-g/m	m-g	0,0486	0,000			0,00
7*	95100	środek transportowy 0,0005 m-g/m	m-g	0,0347	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m2	389,830	0,000			
		przedmiar = 389,830 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	921.ZP1	robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	31,1864	0,000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący 0,22 dm3/m2	dm3	85,7626	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0780	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,1169	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.1.3	KNR 9-24 0210-01	Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na ścianach	m2	350,170	0,000			
1*	921.ZP1	przedmiar = 350,170 m2 -- R -- robocizna 0,523 r-g/m2 -- M --	r-g	183,1389	0,000	0,00		
2*	3900632	siatka podtynkowa z włókna szklanego 145 g/m2 1,1 m2/m2	m2	385,1870	0,000		0,00	
3*	1554100BAS F	zaprawa klejowa i zbrojąca 3,64 kg/m2	kg	1 274,6188	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.1.3	KNR 9-24 0210-04	Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na ościeżach	m2	39,660	0,000			
1*	921.ZP1	przedmiar = 39,660 m2 -- R -- robocizna 0,639 r-g/m2 -- M --	r-g	25,3427	0,000	0,00		
2*	3900632	siatka podtynkowa z włókna szklanego 145 g/m2 1,46 m2/m2	m2	57,9036	0,000		0,00	
3*	1554100BAS F	zaprawa klejowa i zbrojąca 4,4 kg/m2	kg	174,5040	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
16 d.1.3	KNR BC-02 0603-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze typu "baranek" wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	350,170	0,000			
1*	921.ZP1	przedmiar = 350,170 m2 -- R -- robocizna 0,26 r-g/m2 -- M --	r-g	91,0442	0,000	0,00		
2*	bc02161	tynk mineralny o fakturze "baranek", wielkość ziarna 1,5 mm 3,5 kg/m2	kg	1 225,5950	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	95100	środek transportowy 0,01 m-g/m2	m-g	3,5017	0,000			0,00
5*	35111	żuraw okienny 0,01 m-g/m2	m-g	3,5017	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.1.3	KNR BC-02 0603-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze typu "baranek" wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach okiennych o szer. do 30 cm	m2	39,660	0,000			
1*	921.ZP1	przedmiar = 39,660 m2 -- R -- robocizna 0,35 r-g/m2 -- M --	r-g	13,8810	0,000	0,00		
2*	bc02161	tynk mineralny o fakturze "baranek", wielkość ziarna 1,5 mm 3,85 kg/m2	kg	152,6910	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	95100	środek transportowy 0,01 m-g/m2	m-g	0,3966	0,000			0,00
5*	35111	żuraw okienny 0,01 m-g/m2	m-g	0,3966	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.1.3	ZKNR C-2 0109-01	Grunтовanie podłoża pod malowanie farbą silikonową - ściany i ościeża	m2	389,830	0,000			
1*	921.ZP1	przedmiar = 389,830 m2 -- R -- robocizna 0,105 r-g/m2	r-g	40,9322	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	148HEN0262	-- M -- środek gruntujący 0,3 dm3/m2	dm3	116,9490	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	35312	-- S -- wyciąg 0,004 m-g/m2	m-g	1,5593	0,000			0,00
5*	39500	środek transportowy 0,0004 m-g/m2	m-g	0,1559	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
19 d.1.3	ZKNR C-2 0119-06	Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie; tynk fakturowy, ściany i ościeża	m2	389,830	0,000			
1*	921.ZP1	przedmiar = 389,830 m2 -- R -- robocizna 0,278 r-g/m2	r-g	108,3727	0,000	0,00		
2*	152HEN0201	-- M -- farba silikonowa 0,34 dm3/m2	dm3	132,5422	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	39500	-- S -- środek transportowy 0,0004 m-g/m2	m-g	0,1559	0,000			0,00
5*	35312	wyciąg 0,004 m-g/m2	m-g	1,5593	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
20 d.1.3	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 analogia	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego i odpadów - wynajem kontener	m3	2,000	0,000			
1*	921.ZP1	przedmiar = 2,000 m3 -- R -- robocizna 1,39 r-g/m3	r-g	2,7800	0,000	0,00		
2*	39521	-- S -- kontener 1 szt/m3	szt	2,0000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Roboty elewacyjne				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
1.4		Renowacja cegieł klinkierowych						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
21 d.1.4	KNR AT-08 0101-06	Zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej	m2	93,820	0,000			
1*	921.ZP1	przedmiar = 93,820 m2 -- R -- robocizna 0,056 r-g/m2 -- M --	r-g	5,2539	0,000	0,00		
2*	3930001	woda z rurociągu 0,02 m3/m2	m3	1,8764	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	76310	zmywarka (czyszczarka) ciśnieniowa 0,0535 m-g/m2	m-g	5,0194	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
22 d.1.4	TZKNBK VIII -141	Wykucie starych spoin na zaprawie .cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2	93,820	0,000			
1*	921.ZP1	przedmiar = 93,820 m2 -- R -- robocizna 0,87 r-g/m2	r-g	81,6234	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
23 d.1.4	KNR AT-50 0601-01 analogia	Reprofilacja, uzupełnienie wątku ceglanego renowacyjną zaprawą do ubytków - przyjęto 20% powierzchni wszystkich cegieł	m2	18,764	0,000			
1*	921.ZP1	przedmiar = 18,764 m2 -- R -- robocizna 0,41 r-g/m2 -- M --	r-g	7,6932	0,000	0,00		
2*	REM0401	Zaprawa renowacyjna do reprofilacji i uzupełniania ubytków cegły, KREISEL 942 15 kg/m2	kg	281,4600	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	46100	mieszanka do zapraw 0,07 m-g/m2	m-g	1,3135	0,000			0,00
5*	39500	środek transportowy 0,01 m-g/m2	m-g	0,1876	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
24 d.1.4	TZKNBK IV -100	Naprawa powierzchni murów przez wykucie uszkodzonych cegieł na głębokość 1/2 ceg. i wstawienie nowych na zaprawie cementowej przy ilości 3 ceg. w jednym miejscu	msc	20,000	0,000			
1*	921.ZP1	przedmiar = 20,000 msc -- R -- robocizna 0,404 r-g/msc -- M --	r-g	8,0800	0,000	0,00		
2*	z_42400	cegła klinkierowa 25x12x6.5 cm 3 szt/msc	szt	60,0000	0,000		0,00	
3*	z_40600	zaprawa cementowa 0,003 m3/msc	m3	0,0600	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 10 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	z_401	betoniarka 150 l 0,007 m-g/msc	m-g	0,1400	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
25 d.1.4	TZKNBK VIII -147	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich	m2	93,820	0,000			
1*	921.ZP1	przedmiar = 93,820 m2 -- R -- robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	86,3144	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
26 d.1.4	TZKNBK IV -227	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej w ilości do 1 m2 w jednym miejscu	m2	93,820	0,000			
1*	921.ZP1	przedmiar = 93,820 m2 -- R -- robocizna 1,12 r-g/m2 -- M --	r-g	105,0784	0,000	0,00		
2*	z_40300	nano fuga do klinkieru i kamienia KREISEL 0,003 m3/m2	m3	0,2815	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2,7 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	z_401	betoniarka 150 l 0,07 m-g/m2	m-g	6,5674	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
27 d.1.4	KNR K-04 0403-03	Impregnacja okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych (hydrofobizacja)	m2	93,820	0,000			
1*	921.ZP1	przedmiar = 93,820 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	7,5056	0,000	0,00		
2*	k400063	-- M -- preparat do hydrofobizacji cegieł klinkierowych 0,12 dm3/m2	dm3	11,2584	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Renowacja cegieł klinkierowych				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
1.5		Remont czterech murków - wjazd do garaży						
28 d.1.5	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - powierzchnie pionowe i poziome	m2	35,520	0,000			
1*	921.ZP1	przedmiar = 35,520 m2 -- R -- robocizna 0,272 r-g/m2	r-g	9,6614	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
29 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami STAUBER PRIM 111 - powierzchnie pionowe	m2	26,400	0,000			
1*	921.ZP1	przedmiar = 26,400 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	2,1120	0,000	0,00		
2*	202x050	-- M -- preparat gruntujący STAUBER PRIM 111 0,22 dm3/m2	dm3	5,8080	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0053	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0079	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
30 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami STAUBER PRIM 111 - powierzchnie poziome	m2	9,120	0,000			
1*	921.ZP1	przedmiar = 9,120 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	0,5472	0,000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący STAUBER PRIM 111 0,21 dm3/m2	dm3	1,9152	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0018	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0027	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
31 d.1.5	KNR AT-27 0201-01	Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej z mineralnej zaprawy uszczelniającej STAUBER FLEX D1, 2 warstwy	m2	26,400	0,000			
1*	921.ZP1	przedmiar = 26,400 m2 -- R -- robocizna 0,29 r-g/m2 -- M --	r-g	7,6560	0,000	0,00		
2*	AT27010	zaprawa STAUBER FLEX D1 3,3 kg/m2	kg	87,1200	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	46100	mieszarka do zapraw 0,02 m-g/m2	m-g	0,5280	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
32 d.1.5	KNR AT-27 0202-01	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej z STAUBER FLEX D1, 2 warstwy	m2	9,120	0,000			
1*	921.ZP1	przedmiar = 9,120 m2 -- R -- robocizna 0,32 r-g/m2 -- M --	r-g	2,9184	0,000	0,00		
2*	AT27010	zaprawa STAUBER FLEX D1 3,3 kg/m2	kg	30,0960	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	46100	mieszarka do zapraw 0,02 m-g/m2	m-g	0,1824	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
33 d.1.5	ZKNR C-2 0119-07	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych farbą silikatową STAUBER Silikatfarbe	m2	35,520	0,000			
1*	921.ZP1	przedmiar = 35,520 m2 -- R -- robocizna 0,182 r-g/m2 -- M --	r-g	6,4646	0,000	0,00		
2*	152HEN0301	farba silikatowa STAUBER Silikatfarbe 0,40 dm3/m2	dm3	14,2080	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	39500	środek transportowy 0,0004 m-g/m2	m-g	0,0142	0,000			0,00
5*	35312	wyciąg 0,004 m-g/m2	m-g	0,1421	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)				0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: Remont czterech murków - wjazd do garaży								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
Razem dział: Malowanie elewacji								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 69,1% (R+S)	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 12,4% (R+S+Kp(R+S))	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł