
Wszystkie urządzenia przedlicznikowe przystosować do plombwania
Zabezpieczenia przedlicznikowe w oddzielnych obudowach przystosowanych do plombowania


Układ sieci TN-C-S
Ochrona od porażeń poprzez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania


Obudowy zabezpieczeń przedlicznikowych należy rozmieścić tak, aby był możliwy swobodny dostęp do założenia plomb obudowy

Drzwi sekcji zabezpieczeń przedlicznikowych należy wyposażyć w zamek uniwersalny

złącze nr 17261 zgodnie z wytycznymi Enea Operator







UWAGI:
1). WLZ w miejscach ogólnodostępnych, bez przecinania w osłonie PCV, przed zakryciem podlega sprawdzeniu (możliwość wykonania dokumentacji fotograficznej)
2) Zabezpieczenia przedlicznikowe w osobnych obudowach do plombowania ∅
3) Odczyt liczników na wysokości 0,8-2,0m od podłoża
4) Do odbioru dostarczyć protokół rezystancji uziemienia
5) Aparaty montować na wysokości minimum 0,5m od podłoża
6) Uwaga - uwzględnić transmisje danych z układów pomiarowych

Schemat wykonano na podstawie warunków przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej Enea Operator sp. z o.o. nr 20372/2025/OD3/ZR1

ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul.Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin
artop@artop.szczecin.pl

TYTUŁ RYSUNKU	Schemat tablicy licznikowej
TEMAT	Remont i przebudowa oficyny kamienicy
ADRES	ul.Rayskiego 16 , dz nr 18/16, 18/17 obr. 1025, 70-462 Szczecin

PROJEKTOWAŁ	PODPIS	Branża	Data
Radosław Sadowski ZAP/0142/PWOE/13		Inst. Ele.	II.2026
SPRAWDZIŁ			
Piotr Markowski ZAP/0218/POOE/11		Skala -----	Nr rys. IE07