

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45211000-9	Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych
45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1	Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4	Tynkowanie
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45432000-4	Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7	Nakładanie powierzchni kryjących
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa oficyny kamienicy frontowej wraz z zagospodarowaniem terenu
ADRES INWESTYCJI : 70-442 Szczecin , ul. Gen. L.Rayskiego 16- oficyna, działki 18/16,18/17, obr1025, jed.ewid.326201_1
INWESTOR : Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o
ADRES INWESTORA : ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a, 70-302 Szczecin
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Elżbieta Kraszewska (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : luty 2026

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Każdy potencjalny oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową oraz wykonać szczegółową wizję lokalną w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnić ewentualne roboty nie ujęte w przedmiarze. Inwestor winien udzielić informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń niezależnie od przyjętego przedmiaru i zakresu robót.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Rayskiego nr 16 - oficyna			
1	STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA	1	17
2	ELEWACJA	18	78
2.1	Izolacja pionowa ścian piwnic od zewnątrz	18	31
2.2	Docieplenie elewacji	32	66
2.3	Remont cokołu	67	78
3	KONSTRUKCJA	79	102
3.1	Nadziemie parter, I, II, II p, klatka schodowa	79	91
3.2	Wieżba dachowa	92	102
4	Piwnica	103	122
5	DACH- POKRYCIE	123	145
5.1	Roboty rozbiórkowe	123	128
5.2	Pokrycie połaci dachowej, remont kominów	129	145
6	NADZIEMIE - parter, I, II, III, piętro, poddasze	146	217
6.1	Roboty rozbiórkowe	146	158
6.2	Przebudowa, wykończenie nadziemnia	159	217
6.2.1	Roboty murowe	159	161
6.2.2	Stropy	162	179
6.2.2	Strop nad piwnicą +część stropu I, II, III p	162	167
6.2.2	Stropy międzypiętrowe	168	179
6.2.3	Podłogi, posadzki	180	191
6.2.4	Roboty g-k	192	195
6.2.5	Tynki, okładziny	196	214
6.2.6	Malowanie	215	217
7	PIWNICE	218	259
7.1	Iniekcje przeciwwilgociowe poziome	218	259
7.1.1	Iniekcja jednorzędowa dwustronna	218	222
7.1.2	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma - jednorzędowa, jednostronna	223	227
7.1.3	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma - dwurzędowa, jednostronna	228	232
7.1.4	Podłoża, posadzki	233	248
7.1.5	Izolacja pionowa ścian, stropu, malowanie, zabezpieczenie belek stalowych	249	259
8	KLATKA SCHODOWA	260	296
8.1	Roboty rozbiórkowe	260	267
8.2	Roboty wykończeniowe	268	296
9	ROBOTY RÓŻNE	297	303

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rayskiego nr 16 - oficyna					
1		STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-03	Wykucie z muru okienek o powierzchni do 1 m2	szt.		
		3<okienka piwniczne>	szt.	3.000	
		4<pom WC>	szt.	4.000	
				RAZEM	7.000
2 d.1	KNR-W 4-01 0353-04 analogia	Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2+1	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3 d.1	KNR-W 4-01 0353-05 analogia	Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		10*[1.25*2.15]+4*[1.15*2.15]	m ²	36.765	
				RAZEM	36.765
4 d.1	KNR-W 4-01 0353-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1*[1.20*2.0]<drzwi wejściowe>	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
5 d.1	KNR-W 4-01 0353-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4+12+4+2+4<mieszkania, komórki lokatorskie>	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
6 d.1	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką ob- sadzenia o pow. do 1.0 m2, kolor biały , szkło bezbarwne , wkłady 3- szybowe , U max 0,9 w/m2K 1.0*0.60*3<O1> 0.42*2.15*4<O4>	m ² m ² m ²	 1.800 3.612	
				RAZEM	5.412
7 d.1	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel- nych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2, okna jw 0.64*2.15*4<O5>	m ² m ²	 5.504	
				RAZEM	5.504
8 d.1	KNR 0-19 1023-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel- nych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2, okna jw 1.25*1.0*1<O6>	m ² m ²	 1.250	
				RAZEM	1.250
9 d.1	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel- nych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2, okna jw 1.15*2.15*4<O3>	m ² m ²	 9.890	
				RAZEM	9.890
10 d.1	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel- nych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2, okna jw 1.25*2.15*10<O2>	m ² m ²	 26.875	
				RAZEM	26.875
11 d.1	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, kolor RAL 7040, szkło bez- pieczne hartowane, wkład 2- szybowy, U max 1,3 W/m2K, okucia zgodnie z pt architektura 1.20*2.0< D1wejście do budynku>	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m ² , jednoskrzydłowe, ze zwiększoną odpornością na włamanie, EI30, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym okucia zgodnie z pt architektura 0.90*2.0*4< D2 do mieszkań>	m ² m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
13 d.1	KNR-W 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m ² , EI 30 , zamek patentowy 0.90*2.0*2< D5 do piwnic i strychu>	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
14 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, płycinowe , okleinowane , kolor biały lub do wyboru przez inwestora , okucia zgodnie z pt architektura 0.80*2.0*12<D3 do pokoi> 0.80*2.0*4<D4 do łazienek>	m ² m ² m ²	19.200 6.400	
				RAZEM	25.600
15 d.1	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Skrzydła aluminiowe, ażurowe , bez ościeżnic , zamknięcie na kłódkę 0.90*2.0*4< D6 piwnice>	m ² m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
16 d.1	KNR-W 2-02 0135-02 analogia	Parapety wewnętrzne, płyta MDF , kolor biały, gr.20 mm 10+4+1	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
17 d.1	KNR-W 2-02 0135-01 analogia	Parapety wewnętrzne , płyta MDF, kolor biały , gr. 20 mm 10+4+1	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
2		ELEWACJA			
2.1		Izolacja pionowa ścian piwnic od zewnątrz			
18 d.2.	KNR-W 4-01 0104-1 02	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów <przyjęto głębokość wykopu 2,40 m poniżej istniejącego terenu, 2.40*2.50*[2.03+1.03+1.40+0.97+6.87+2.32+0.69]	m ³ m ³	91.860	
				RAZEM	91.860
19 d.2.	KNR AT-27 0101-1 01	Skucie zmurszałych tynków <pełna wysokość odkrytych ścian> 2.40*[2.03+1.03+1.40+0.97+6.87+2.32+0.69]-0.60*1.0*3	m ² m ²	34.944	
				RAZEM	34.944
20 d.2.	KNR AT-27 0101-1 10	Oczyszczenie powierzchni poz.19	m ² m ²	34.944	
				RAZEM	34.944
21 d.2.	KNR 0-23 2611-01 1	Zmycie powierzchni ścian poz.20	m ² m ²	34.944	
				RAZEM	34.944

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22	KNR AT- d.2. 27 0103- 1 03	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m ²		
		poz.21	m ²	34.944	
				RAZEM	34.944
23	KNR AT- d.2. 26 0101- 1 02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spojnin w murach z cegły	m ²		
		poz.22<przyjęto 100 % powierzchni ścian>	m ²	34.944	
				RAZEM	34.944
24	KNR AT- d.2. 26 0101- 1 05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły	m ²		
		poz.22<przyjęto 100 % powierzchni ścian>	m ²	34.944	
				RAZEM	34.944
25	KNR AT- d.2. 26 0102- 1 01	Zagruntowanie powierzchni ścian emulsją gruntującą	m ²		
		poz.19	m ²	34.944	
				RAZEM	34.944
26	KNR AT- d.2. 26 0101- 1 08	Wykonanie obrzutki całokryjącej z zaprawy cementowej M10	m ²		
		poz.25	m ²	34.944	
				RAZEM	34.944
27	KNR AT- d.2. 27 0303- 1 02	Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu	m ²		
		poz.19+0.30*[2.03+1.03+1.40+0.97+6.87+2.32+0.69]	m ²	39.537	
				RAZEM	39.537
28	KNR-W 2- d.2. 02 0608- 1 08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe	m ²		
		poz.26<styropian XPS gr. 8 cm>	m ²	34.944	
				RAZEM	34.944
29	KNR AT- d.2. 40 0416- 1 02	Wykonanie fasety z zaprawy cementowej	m		
		2.03+1.03+1.40+0.97+6.87+2.32+0.69	m	15.310	
				RAZEM	15.310
30	KNR-W 4- d.2. 01 0105- 1 02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
		poz.18	m ³	91.860	
				RAZEM	91.860
31	KNR 2-01 d.2. 0236-03 1 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00	m ³		
		poz.30	m ³	91.860	
				RAZEM	91.860
2.2		Docieplenie elewacji			
32	KNR-W 4- d.2. 01 0545- 2 04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2.03+1.03+0.97+6.87+2.32+0.69	m	13.910	
				RAZEM	13.910

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR-W 4- d.2. 01 0545- 2 06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użyt- ku 0.40+15.38	m m	 15.780	
				RAZEM	15.780
34	KNR-W 4- d.2. 01 0545- 2 08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku <parapety > 0.55*[1.25*10+1.15*4+0.42*4+0.64*4]<przyjęto>	m ² m ²	 11.737	
				RAZEM	11.737
35	KNR AT- d.2. 27 0101- 2 01	Skucie zmurszałych tynków, przyjęto 100% ścian [15.38-0.36]*[2.03+1.03+1.40+0.97+6.87+2.32+0.69]-[1.25* 2.15*10+1.15*2.15*4+0.42*2.15*4+0.64*2.15*4+1.25*1.40]	m ² m ²	 182.325	
				RAZEM	182.325
36	KNR AT- d.2. 27 0101- 2 10	Oczyszczenie powierzchni poz.35	m ² m ²	 182.325	
				RAZEM	182.325
37	KNR 0-23 d.2. 2611-01 2	Zmycie powierzchni ścian poz.36	m ² m ²	 182.325	
				RAZEM	182.325
38	KNR AT- d.2. 27 0103- 2 03	Impregnacja przeciwsolna ręczna poz.37	m ² m ²	 182.325	
				RAZEM	182.325
39	KNR AT- d.2. 26 0101- 2 02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spo- in w murach z cegły poz.38<przyjęto 100 % powierzchni ścian>	m ² m ²	 182.325	
				RAZEM	182.325
40	KNR AT- d.2. 26 0101- 2 05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofiliacja spoin w mu- rach z cegły poz.38<przyjęto 100 % powierzchni ścian>	m ² m ²	 182.325	
				RAZEM	182.325
41	KNR AT- d.2. 26 0102- 2 01	Zagruntowanie powierzchni ścian emulsją gruntującą poz.35	m ² m ²	 182.325	
				RAZEM	182.325
42	KNR AT- d.2. 26 0101- 2 08	Wykonanie obrzutki całokryjącej z zaprawy cementowej M10 poz.41	m ² m ²	 182.325	
				RAZEM	182.325
43	KNR 0-23 d.2. 2612-09 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamoco- wanie listwy cokołowej 2.03+1.03+1.40+0.97+6.87+2.32+0.69-1.25	m m	 14.060	
				RAZEM	14.060
44	KNR 0-23 d.2. 2612-01 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przykleje- nie płyt styropianowych do ścian	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<styropian EPS 70 gr. 16 cm> [15.38-0.36]*[1.03+1.40+0.97+6.87+1.19+1.42]-[1.25*2.15*10+1.15*2.15*4+0.42*2.15*4+0.64*2.15*4+1.25*1.40]	m ²	145.827	
				RAZEM	145.827
45	KNR 0-23 d.2. 2612-04 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły poz.44*6<przyjęto 6 szt na 1m2> poz.46*6	szt. szt. szt.	 874.962 309.114	
				RAZEM	1184.076
46	KNR 0-23 d.2. 2613-01 2	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian, gr. 16 cm [15.38-0.36]*[2.03+0.71+0.69]	m ² m ²	 51.519	
				RAZEM	51.519
47	KNR 0-33 d.2. 0123-03 2	Wykonanie dylatacji przez montaż profilu dylatacyjnego 15.02*2<połączenie z izolacją ze styropianu>	m m	 30.040	
				RAZEM	30.040
48	KNR 0-23 d.2. 2612-06 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.44+poz.46	m ² m ²	 197.346	
				RAZEM	197.346
49	KNR 0-23 d.2. 2612-02 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie płyt styropianowych do ościeży, styropian gr. 3 cm 4*[0.25*[[0.64+2.15*2+2*[1.25+2.15*2]+1.05+2*2.15*2+0.42+2.15*2]]+0.25*[1.25+2.15*2]+0.25*[1.25+2.15*2]	m ² m ²	 33.185	
				RAZEM	33.185
50	KNR 0-23 d.2. 2612-07 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki na ościeżach poz.49	m ² m ²	 33.185	
				RAZEM	33.185
51	KNR 0-23 d.2. 2612-08 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 4*[0.64+2.15*2+1.25+2.15*2+1.05+2*2.15+0.42+2*2.15+1.25+2.15*2]+1.25+2.15*2+1.25+2*2.15	m m	 115.540	
				RAZEM	115.540
52	KNR-W 2- d.2. 02 0921- 2 04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 4*[0,25+0,16]*[0,64+1,25+1,05+0,42+1,25]+[0,25+0,16]*1,25	m ²		
				RAZEM	0.000
53	KNR 0-33 d.2. 0127-03 2	Tynki elewacyjne mineralne o strukturze baranek o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie poz.48	m ² m ²	 197.346	
				RAZEM	197.346
54	KNR 0-23 d.2. 0931-04 2	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm poz.49	m ² m ²	 33.185	
				RAZEM	33.185
55	KNR 0-23 d.2. 2612-01 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<styropian EPS 70 gr. 3 cm> [0.35+0.45]*[2.30+1.20+1.51+0.70+6.90+2.25]+[0.35+0.52]* 0.20<gzys>	m ²	12.062	
				RAZEM	12.062
56	KNR 0-23 d.2. 2612-06 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przykleje- nie warstwy siatki na ścianach poz.55	m ² m ²	 12.062	
				RAZEM	12.062
57	KNR-W 2- d.2. 02 0504- 2 03 analogia	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy na- wierzchniowej pokrycie gzymsu z wywinięciem pod blachę 1.30*poz.56	m ² m ²	 15.681	
				RAZEM	15.681
58	KNR-W 2- d.2. 02 0616- 2 08 analogia	Uszczelnienie styku ściany zewnętrznej z dchem płaskim kli- nem styropianowym wraz z taśmą uszczelniającą 2.30+1.20+1.51+0.70+6.90+2.25+0.35+0.52	m m	 15.730	
				RAZEM	15.730
59	KNR 0-33 d.2. 0128-01 2	Malowanie elewacji poz.53+poz.54	m ² m ²	 230.531	
				RAZEM	230.531
60	KNR-W 2- d.2. 02 0514- 2 02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan cynk gr. 0,7 mm <parapety > [0.25+0.16+0.10]*4*[0.64+1.25+1.05+0.42+1.25]+0.51*1.25 0.45*poz.58<gzy>	m ² m ² m ²	 10.042 7.079	
				RAZEM	17.121
61	KNR-W 2- d.2. 02 0521- 2 02 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytan - cynk poz.32	m m	 13.910	
				RAZEM	13.910
62	KNR-W 2- d.2. 02 0528- 2 01 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy tytan - cynk poz.33	m m	 15.780	
				RAZEM	15.780
63	KNR-W 4- d.2. 01 0109- 2 09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowy- mi na odległość do 1 km poz.35*0.04	m ³ m ³	 7.293	
				RAZEM	7.293
64	KNR-W 4- d.2. 01 0109- 2 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowy- mi na każdy następny 1 km Krotność = 15 poz.63	m ³ m ³	 7.293	
				RAZEM	7.293
65	KNR-W 2- d.2. 02 1603- 2 03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 18.31*[2.03+1.03+1.22+0.97+6.87+2.32]	m ² m ²	 264.396	
				RAZEM	264.396

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66	KNR 2-02 d.2. r.16 2 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49, 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62)			
2.3		Remont cokołu			
67	KNR-W 4- d.2. 01 0807- 3 04	Zerwanie okładziny cokołu	m ²		
		0.60*[2.03+1.03+1.40+0.97+6.87+2.32+0.69]	m ²	9.186	
				RAZEM	9.186
68	KNR AT- d.2. 27 0101- 3 10	Oczyszczenie powierzchni	m ²		
		poz.67	m ²	9.186	
				RAZEM	9.186
69	KNR 0-23 d.2. 2611-01 3	Zmycie powierzchni ścian	m ²		
		poz.68	m ²	9.186	
				RAZEM	9.186
70	KNR AT- d.2. 27 0103- 3 03	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m ²		
		poz.69	m ²	9.186	
				RAZEM	9.186
71	KNR AT- d.2. 26 0101- 3 04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²		
		poz.68	m ²	9.186	
				RAZEM	9.186
72	KNR AT- d.2. 27 0303- 3 02	Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu	m ²		
		poz.71	m ²	9.186	
				RAZEM	9.186
73	KNR 0-33 d.2. 0114-03 3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm w technologii z okładziną z płytek klinkierowych 25x12 cm	m ²		
		0.60*[1.03+1.22+0.97+6.87+2.32-[0.98+0.69]]	m ²	6.444	
				RAZEM	6.444
74	KNR 0-33 d.2. 0114-03 3 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami wełny mineralnej gr. 10 cm w technologii z okładziną z płytek klinkierowych 25x12 cm	m ²		
		0.60*[2.03+0.98+0.69]	m ²	2.220	
				RAZEM	2.220
75	KNR 0- d.2. 12II 0830- 3 06 analogia	Obłożenie ościeży, płytkami klinkierowymi 25*14 cm	m ²		
		0.30*[1.0*2+0.60*2]*3	m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
76	KNR-W 4- d.2. 01 0109- 3 09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowy- mi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.67*0.04	m ³	0.367	
				RAZEM	0.367
77	KNR-W 4- d.2. 01 0109- 3 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowy- mi na każdy następny 1 km Krotność = 15	m ³		
		poz.76	m ³	0.367	
				RAZEM	0.367

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
78 d.2. 3	wycena in- dywidual- na	Dostawa , montaż doświetlaczy okiennych piwnicznych , gł .40 cm 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
3		KONSTRUKCJA			
3.1		Nadziemie parter, I, II, II p , klatka schodowa			
79 d.3. 3 0515-08 1	KNNR-W	Rozebranie stropów drewnianych - belki stropowe, wymiany 2,25*4+2,0+2,30+2,65+2,80+2,30+1,55<parter> 2,25*4+2,0+2,30+2,65+2,80+2,30+1,55<I piętro> 2,25*4+2,0+2,30+2,65+2,80+2,30+1,55<II piętro> 1,55+2,80+6,60+6,65+6,70+6,85+4,30<poddasze>	m m m m	 22.600 22.600 35.450	
				RAZEM	80.650
80 d.3. 3 0308-01 1	KNNR-W	Ręczne wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapien- nej i cementowo-wapiennej , pod płytę stropową 0,25*[0,12*0,30*[10+10+10+6]+0,25*0,22*[8+8+8]]	m ³ m ³	 0.654	
				RAZEM	0.654
81 d.3. 02 1101- 1 02 analogia	KNR-W 2-	Poduszka betonowa pod belkę stalową i drewnianą 0,15*0,25*0,22*60	m ³ m ³	 0.495	
				RAZEM	0.495
82 d.3. 02 0217- 1 01	KNR-W 2-	Żelbetowe płyty stropowe grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - ręczne układanie betonu 3,36*1,71-0,30*0,61<PS-4.1> [2,91+2,40]/2*1,48+2,40*0,81*0,5<PS-4.2> 3,36*1,71-0,30*0,61<PS-3.1> [2,91+2,34]/2*1,50+2,34*0,76*0,5<PS-3.2> 3,36*1,71-0,30*0,61<PS-2.1> [2,91+2,34]/2*1,50+2,34*0,76*0,5<PS-2.2>	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 5.563 4.901 5.563 4.827 5.563 4.827	
				RAZEM	31.244
83 d.3. 02 0217- 1 05	KNR-W 2-	Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne układanie betonu Krotność = 6 poz.82	m ² m ²	 31.244	
				RAZEM	31.244
84 d.3. 01 0314- 1 03	KNR-W 4-	Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł 0,22*0,25*18*3*0,25	m ³ m ³	 0.743	
				RAZEM	0.743
85 d.3. 01 0314- 1 04	KNR-W 4-	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostar- czenie i obsadzenie belek stalowych 2,20*2+3,50*2+2,20*2+2,20*2+2,20*2+1,30*3+1,90*3<poz1.1, 1,2,2.1,3,1,4,1,, N-1.1,N-4.1> 4*2,25+1,92+2,32+2,76+4*2,17+1,78+2,18+2,62+4*2,1+1,67+ 2,32+2,53<BS-2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4>	m m	 34.200 46.180	
				RAZEM	80.380
86 d.3. 01 0314- 1 06	KNR-W 4-	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmu- rowanie końców belek stalowych - jako oddzielna robota 34.20	m m	 34.200	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	34.200
87	KNR 0-21 d.3. 4005-01 1 analogia	Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 160 mm	mb		
		4.71*1<BD-1.1>	mb	4.710	
		4.61*1<BD-1.2>	mb	4.610	
		4.48*1<BD-1.3>	mb	4.480	
		4.51*1<BD-1.4>	mb	4.510	
		2.41*1<BD-1.5>	mb	2.410	
		2.57*1<BD-1.6>	mb	2.570	
		2.70*1<BD-1.7>	mb	2.700	
		2.87*1<BD-1.8>	mb	2.870	
		2.86*1<BD-1.9>	mb	2.860	
		2.42*1<BD-1.10>	mb	2.420	
		4.71*1<BD-1.11>	mb	4.710	
		2.52*1<BD-2.1>	mb	2.520	
		2.42*1<BD-2.2>	mb	2.420	
		4.71*1<BD-2.3>	mb	4.710	
		2.17*1<BD-3.1>	mb	2.170	
		2.42*1<BD-3.2>	mb	2.420	
		4.71*1<BD-3.3>	mb	4.710	
		1.97*1<BD-4.1>	mb	1.970	
		2.42*1<BD-4.2>	mb	2.420	
		4.71*1<BD-4.3>	mb	4.710	
		0.12*0.26*4.71*2<ND-1.1>	mb	0.294	
				RAZEM	67.194
88	KNR-W 4- d.3. 01 0412- 1 02	Wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
		4.71*2<ND-1.1>	m	9.420	
				RAZEM	9.420
89	KNR-W 2- d.3. 02 0259- 1 01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i bu- dowli - pręty gładkie o śr. 8 mm	t		
		[53.36+54.91+54.91]/1000	t	0.163	
				RAZEM	0.163
90	KNR-W 4- d.3. 01 0436- 1 04	Podstemplowanie zagrożonych nadproży	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
91	KNR-W 4- d.3. 01 0436- 1 08	Rozebranie stemplowań nadproży	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3.2		Więźba dachowa			
92	KNR-W 2- d.3. 02 0408- 2 03	Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny dREW- na do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
		0.08*0.16*2.64*10<K1>	m ³	0.338	
		0.08*0.16*1.41*1<K2>	m ³	0.018	
		0.08*0.16*3.20*2<K3>	m ³	0.082	
		0.08*0.16*2.28*1<K4>	m ³	0.029	
		0.08*0.16*2.64*1<K5>	m ³	0.034	
		0.08*0.16*2.98*1<K6>	m ³	0.038	
		0.08*0.16*3.23*1<K7>	m ³	0.041	
		0.08*0.16*0.85*1<K8>	m ³	0.011	
		0.08*0.16*1.92*1<K9>	m ³	0.025	
		0.08*0.16*2.41*2<K10>	m ³	0.062	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.08*0.16*4.19*8<K12> 0.08*0.16*4.23*1<K13> 0.08*0.16*2.38*1<K15> 0.08*0.16*2.83*12<KM-1> 0.08*0.16*2.37*2<KM-2> 0.08*0.16*1.91*1<KM-3> 0.08*0.16*2.49*2<KM-4> 0.08*0.16*2.62*2<KM-5> 0.08*0.16*2.92*1<KM-6> 0.08*0.16*4.31*1<KM-7>	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	0.429 0.054 0.030 0.435 0.061 0.024 0.064 0.067 0.037 0.055	
				RAZEM	1.934
93	KNR-W 2- d.3. 02 0408- 2 04	Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 0.08*0.16*4.55*1<K11> 0.08*0.16*5.63*3<K14>	m ³ m ³ m ³	 0.058 0.216	
				RAZEM	0.274
94	KNR-W 2- d.3. 02 0408- 2 07	Krokwie narożne i koszowe - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 0.08*0.16*3.51*1<KK-1> 0.08*0.16*2.83*1<KK-2> 0.08*0.16*2.92*2<KN-1> 0.08*0.16*2.65*1<KN-2>	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.045 0.036 0.075 0.034	
				RAZEM	0.190
95	KNR-W 2- d.3. 02 0409- 2 04	Wymiany i rozpory - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 0.08*0.16*1.0*1<W-1> 0.08*0.16*1.26*2<W-2> 0.08*0.16*0.80*3<W-3> 0.08*0.16*1.13*1<W-4> 0.08*0.16*0.32*2<W-5>	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0.013 0.032 0.031 0.014 0.008	
				RAZEM	0.098
96	KNR-W 2- d.3. 02 0406- 2 02	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 0.14*0.14*11.94<Mu-1>	m ³ drew. m ³ drew.	 0.234	
				RAZEM	0.234
97	KNR-W 2- d.3. 02 0407- 2 04	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 0.14*0.14*1.85*2<S-3> 0.14*0.14*1.65*3<S-4>	m ³ drew. m ³ drew. m ³ drew.	 0.073 0.097	
				RAZEM	0.170
98	KNR-W 2- d.3. 02 0407- 2 06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 0.14*0.14*2.31*6<S-1> 0.14*0.14*2.07*5<S-2>	m ³ drew. m ³ drew. m ³ drew.	 0.272 0.203	
				RAZEM	0.475
99	KNR-W 2- d.3. 02 0406- 2 04	Ramy górne i płatwie długości do 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.14*0.20*1.89*1<Pł-6>	m ³ drew.	0.053	
		0.14*0.20*1.63*1<Pł-6>	m ³ drew.	0.046	
		0.14*0.20*1.57*1<Pł-11>	m ³ drew.	0.044	
		0.14*0.20*2.52*1<Pł-12>	m ³ drew.	0.071	
		0.14*0.20*3.0*1<Pł-9>	m ³ drew.	0.084	
		0.14*0.20*1.63*1<Pł-6>	m ³ drew.	0.046	
				RAZEM	0.344
100	KNR-W 2- d.3. 02 0406- 2 06	Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.		
		0.14*0.20*3.09*1<Pł-1>	m ³ drew.	0.087	
		0.14*0.20*4.64*1<Pł-2>	m ³ drew.	0.130	
		0.14*0.20*3.60*1<Pł-3>	m ³ drew.	0.101	
		0.14*0.20*3.68*1<Pł-4>	m ³ drew.	0.103	
		0.14*0.20*4.66*1<Pł-5>	m ³ drew.	0.130	
		0.14*0.20*3.75*1<Pł-7>	m ³ drew.	0.105	
		0.14*0.20*3.87*1<Pł-8>	m ³ drew.	0.108	
				RAZEM	0.764
101	KNR-W 2- d.3. 02 0408- 2 01	Miecze i zastrzały	m ³		
		0.14*0.14*1.74*2<Z-1>	m ³	0.068	
		0.14*0.14*0.66*6<M-1>	m ³	0.078	
		0.14*0.14*0.66*2<M-2>	m ³	0.026	
				RAZEM	0.172
102	KNR-W 2- d.3. 02 0408- 2 02	Kleszcze -	m ³		
		0.14*0.20*2.33*7<KL-1>	m ³	0.457	
				RAZEM	0.457
4		Piwnica			
103	KNNR-W d.4 3 0515-03	Rozebranie stropów drewnianych - ślepy pułap	m ²		
		2.0*0.80*2<piwnica>	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
104	KNNR-W d.4 3 0515-04	Rozebranie stropów drewnianych - podsufitka z desek otynkowanych	m ²		
		2.0*0.80*2<piwnica>	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
105	KNNR-W d.4 3 0515-08	Rozebranie stropów drewnianych - belki stropowe o przekroju ponad 300 cm ²	m		
		2.30*2<piwnica, przyjęto>	m	4.600	
				RAZEM	4.600
106	KNNR-W d.4 3 0517-02	Rozebranie schodów o konstrukcji drewnianej	m ²		
		0.80*2.10<piwnica>	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
107	KNR-W 2- d.4 02 0219- 07	Schody żelbetowe - belki podestowe i kotwiące - ręczne ukła- danie betonu 0.32*0.24*2.25<beton C20*25>	m ³ m ³	 0.173	
				RAZEM	0.173
108	KNR-W 2- d.4 02 0219- 02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - ręczne układanie betonu 1.0*2.25<beton C20*25>	m ² rzutu m ² rzutu	 2.250	
				RAZEM	2.250
109	KNR-W 2- d.4 02 0219- 06	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne układanie betonu Krotność = 8 1.0*2.25<beton C20*25>	m ² rzutu m ² rzutu	 2.250	
				RAZEM	2.250
110	KNR-W d.4 3 0308-01	Ręczne wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapien- nej i cementowo-wapiennej , pod płytę stropową 0.25*[0.12*0.30*3+0.25*0.22*4]	m ³ m ³	 0.082	
				RAZEM	0.082
111	KNR-W 2- d.4 02 1101- 02 analogia	Poduszka betonowa pod belkę stalową i drewnianą 0.15*0.25*0.22*4	m ³ m ³	 0.033	
				RAZEM	0.033
112	KNR-W 2- d.4 02 0217- 01	Żelbetowe płyty stropowe grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - ręczne układanie betonu 0.82*2.02<PS-5.1>	m ² m ²	 1.656	
				RAZEM	1.656
113	KNR-W 2- d.4 02 0217- 05	Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne układanie betonu Krotność = 6 0.82*2.02<PS-5.1>	m ² m ²	 1.656	
				RAZEM	1.656
114	KNR-W 4- d.4 01 0314- 03	Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł 0.22*0.25*4*0.25	m ³ m ³	 0.055	
				RAZEM	0.055
115	KNR-W 4- d.4 01 0314- 04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostar- czenie i obsadzenie belek stalowych HEB140 2.50*2	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
116	KNR-W 4- d.4 01 0314- 06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmu- rowanie końców belek stalowych - jako oddzielna robota 2.50*2*2	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
117	KNR-W 2- d.4 02 0407- 02 analogia	Belka drewniana o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej, drewno zabezpie- czone ogniowo 2.42*0.14*0.26*1<BD-5.1>	m ³ drew. m ³ drew.	 0.088	
				RAZEM	0.088

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
118	KNR-W 2- d.4 02 0259- 01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i bu- dowli - pręty gładkie o śr. 8 mm 20.95/1000	t t	0.021	
				RAZEM	0.021
119	KNR-W 2- d.4 02 0259- 01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i bu- dowli - pręty gładkie o śr. 10 mm 28.09/1000	t t	0.028	
				RAZEM	0.028
120	KNR-W 2- d.4 02 0259- 01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i bu- dowli - pręty gładkie o śr. 6 mm 10.11/1000	t t	0.010	
				RAZEM	0.010
121	KNR-W 4- d.4 01 0307- 06	Przemurowanie ciągle przy użyciu zaprawy cementowej pęk- nięć grubości 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- mentowej 50.0<przyjęto.>	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
122	KNR-W 4- d.4 01 0308- 05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 25<przyjęto>	szt.		
				RAZEM	0.000
5		DACH- POKRYCIE			
5.1		Roboty rozbiórkowe			
123	KNR-W 4- d.5. 01 0545- 1 01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku, 2.10*[2.30+1.25+1.55+0.75+6.90+2.29]-0.78*1.18*2	m ² m ²	29.743	
				RAZEM	29.743
124	KNR-W 4- d.5. 01 0518- 1 04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa [15.14+14.05]/2*2.85+[14.05+11.35]/2*1.85+[10.05+9.85]/2* 1.70+2.45*1.20*0.5	m ² m ²	83.476	
				RAZEM	83.476
125	KNR-W 4- d.5. 01 0518- 1 05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następ- na warstwa poz.124	m ² m ²	83.476	
				RAZEM	83.476
126	KNR-W 4- d.5. 01 0441- 1 02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 29.743+83.476	m ² m ²	113.219	
				RAZEM	113.219
127	KNR-W 4- d.5. 01 0441- 1 08 analogia	Rozebranie elementów więźb dachowych poz.126	m ² m ²	113.219	
				RAZEM	113.219
128	d.5. wycena in- dywidual- na	Wywiezienie elementów więźby dachowej z utylizacją papy 113.219*0.20<przyjęto 3 kontenery po 10 m3> 83.476*0.04<utylizacja papy>	m ³ m ³ m ³	22.644 3.339	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	25.983
5.2		Pokrycie połaci dachowej , remont kominów			
129	KNR 0-21 d.5. 4007-03 2 analogia	Ułożenie poszycia z płyt OSB 3 gr. 22 mm, płyta zaimpregnowana ognio i wodo ochronnie poz.127	m ² m ²	 113.219	
				RAZEM	113.219
130	KNR 0-44 d.5. 0101-01 2 analogia	Gruntowanie powierzchni płyty OSB preparatem gruntującym dwukrotnie Krotność = 2 113.219	m ² m ²	 113.219	
				RAZEM	113.219
131	KNR K-05 d.5. 0103-01 2 analogia	Mocowanie membrany dachowej, pod pokrycie z blachy 29.743<dach pochyły>	m ² m ²	 29.743	
				RAZEM	29.743
132	KNR K-05 d.5. 0103-02 2 analogia	Mocowanie folii paroizolacja 83.476<dach płaski>	m ² m ²	 83.476	
				RAZEM	83.476
133	KNR-W 2- d.5. 02 0504- 2 02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 83.476<dach płaski>	m ² m ²	 83.476	
				RAZEM	83.476
134	KNR K-05 d.5. 0104-05 2 analogia	Montaż kontrłat 29.73<dach pochyły>	m ² m ²	 29.730	
				RAZEM	29.730
135	KNR-W 2- d.5. 02 0508- 2 01 analogia	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną grubości 0.60 mm; 29.73	m ² m ²	 29.730	
				RAZEM	29.730
136	KNR 0- d.5. 15II 0521- 2 02 analogia	Ułożenie gąsiorów z blachy stalowej ocynkowanej 14.44	mb mb	 14.440	
				RAZEM	14.440
137	KNR 0-15 d.5. 0526-02 2 analogia	Osadzenie okien w połaci dachowej 2<okno o wym 0,78x1,18 cm >	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
138	KNR K-05 d.5. 0404-01 2 analogia	Montaż zabezpieczenia przeciw ptakom 2.10+1.10+1.30+0.75+6.90+2.29	m m	 14.440	
				RAZEM	14.440
139	KNR AT- d.5. 09 0104- 2 06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwsniegowy 2.10+1.10+1.30+0.75+6.90+2.29	m m	 14.440	
				RAZEM	14.440

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
140	KNR 0-23 d.5. 2612-06 2	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		poz.142<kominy ponad dachem, przyjęto>	m ²	16.780	
				RAZEM	16.780
141	KNR 0-23 d.5. 0931-01 2	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego , tynk podkładowy	m ²		
		poz.140<kominy ponad dachem, przyjęto>	m ²	16.780	
				RAZEM	16.780
142	KNR 0-23 d.5. 0932-02 2	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 1.10*[2.25*2+0.55*2]+1.50*[1.18*2+0.41]*2+1.10*[0.40*2+ 0.65*2]<kominy ponad dachem, przyjęto>	m ² m ²	16.780	
				RAZEM	16.780
143	KNR 0-33 d.5. 0128-01 2	Malowanie kominów	m ²		
		16.78	m ²	16.780	
				RAZEM	16.780
144	KNR-W 2- d.5. 02 0514- 2 02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		0.35*[2.25*2+0.55*2+1.18*2+0.41*2]+0.40*2+0.65*2<obróbka kominów>	m ²	5.173	
				RAZEM	5.173
145	KNR-W 2- d.5. 02 0220- 2 05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm, wsp do R=1,30	m ²		
		2.35*0.65+1.25*0.50<zaimpregnowane, kratki stalowe na wło- tach kanał wentylacyjnych >	m ²	2.153	
				RAZEM	2.153
6		NADZIEMIE - parter, I , II, III, piętro , poddasze			
6.1		Roboty rozbiórkowe			
146	KNR-W 4- d.6. 01 0349- 1 01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
		0.35*0.25*14.85+[0.41*1.18+0.55*2.25]*[19.15-14.85]< przyjęto>	m ³	8.701	
				RAZEM	8.701
147	KNR 4-04 d.6. 0510-02 1 analogia	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kafla- mi	m ³		
		1.80*[0.55*0.75+0.80*0.75+0.65*0.62+0.70*0.55]	m ³	3.241	
				RAZEM	3.241
148	KNR-W 4- d.6. 01 0346- 1 01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
		3.54*3.85<parter>	m ²	13.629	
		3.50*3.92<I p>	m ²	13.720	
		3.25*3.50<II p>	m ²	11.375	
		3.25*3.20<III p>	m ²	10.400	
		[2.47+2.36]/2*[4.60+1.08+0.80+0.98+1.86]<poddasze>	m ²	22.508	
				RAZEM	71.632
149	KNR-W 4- d.6. 01 0348- 1 02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cemen- towo-wapiennej	m ³		
		[0.28*2.30*1.80-0.28*2.0*0.80]*4	m ³	2.845	
				RAZEM	2.845

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
150	KNR-W 4- d.6. 01 0819- 1 05	Rozebranie posadzek, różnych	m ²		
		54.87+56.93+59.36+59.53+70.85	m ²	301.540	
				RAZEM	301.540
151	KNR-W 4- d.6. 01 0609- 1 01 analogia	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z gruzem grubości do 10 cm	m ²		
		56.93+59.36+59.53+70.85-9.81	m ²	236.860	
				RAZEM	236.860
152	KNR-W 4- d.6. 01 0609- 1 02 analogia	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z gruzem- za każdy następny 1 cm grubości Krotność = 5	m ²		
		56.93+59.36+59.53+70.85-9.81	m ²	236.860	
				RAZEM	236.860
153	KNR-W 4- d.6. 01 0609- 1 03	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15 cm	m ²		
		54.87<gr śr. 8 5 cm>	m ²	54.870	
				RAZEM	54.870
154	KNR-W 4- d.6. 01 0413- 1 01 analogia	Demontaż ślepego pułapu, wsp do R=0,50	m ²		
		poz.151	m ²	236.860	
				RAZEM	236.860
155	KNR 4-04 d.6. 0406-03 1 analogia	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
		poz.151	m ²	236.860	
				RAZEM	236.860
156	KNR-W 4- d.6. 01 0701- 1 05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		3.54*[3.28+0.13+0.10+4.06+0.13*2+0.28+2.98+0.13*2+0.28+2.91+0.30+0.65+0.34+1.25+2.23+0.13+0.75+0.30+0.13+0.75+0.30+1.10+0.55+0.87+1.53+1.58*2+0.45+2.26+0.88+0.74+0.60+0.45+2.26+0.88+0.74+0.13*2+3.96*3+0.20+5.17+2.70+0.13*2+1.90+0.80+0.60+2.30+2.95+1.84+1.43+0.23+1.25+0.09]-[0.80*2.0*2*3+0.90*2.0+0.80*2.0*2]+1.80*1.34*2<parter>	m ²	245.104	
		3.50*[3.28+0.13+0.10+4.06+0.13*2+0.28+2.98+0.13*2+0.28+2.91+0.30+0.65+0.34+1.25+2.23+0.13+0.75+0.30+0.13+0.75+0.30+1.10+0.55+0.87+1.53+1.58*2+0.45+2.26+0.88+0.74+0.60+0.45+2.26+0.88+0.74+0.13*2+3.96*3+0.20+5.17+2.70+0.13*2+1.90+0.80+0.60+2.30+2.95+1.84+1.43+0.23+1.25+0.09]-[0.80*2.0*2*3+0.90*2.0+0.80*2.0*2]+1.80*1.34*2<I p>	m ²	242.224	
		3.44*[3.28+0.13+0.10+4.06+0.13*2+0.28+2.98+0.13*2+0.28+2.91+0.30+0.65+0.34+1.25+2.23+0.13+0.75+0.30+0.13+0.75+0.30+1.10+0.55+0.87+1.53+1.58*2+0.45+2.26+0.88+0.74+0.60+0.45+2.26+0.88+0.74+0.13*2+3.96*3+0.20+5.17+2.70+0.13*2+1.90+0.80+0.60+2.30+2.95+1.84+1.43+0.23+1.25+0.09]-[0.80*2.0*2*3+0.90*2.0+0.80*2.0*2]+1.80*1.34*2<II p>	m ²	237.904	
		3.20*[3.28+0.13+0.10+4.06+0.13*2+0.28+2.98+0.13*2+0.28+2.91+0.30+0.65+0.34+1.25+2.23+0.13+0.75+0.30+0.13+0.75+0.30+1.10+0.55+0.87+1.53+1.58*2+0.45+2.26+0.88+0.74+0.60+0.45+2.26+0.88+0.74+0.13*2+3.96*3+0.20+5.17+2.70+0.13*2+1.90+0.80+0.60+2.30+2.95+1.84+1.43+0.23+1.25+0.09]-[0.80*2.0*2*3+0.90*2.0+0.80*2.0*2]+1.80*1.34*2<III p>	m ²	220.624	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$[2.47+2.36]/2*[0.73+3.80+1.18+1.08+0.80+0.98+1.78+3.30+3.50+1.85+1.07+1.35+0.70+6.35+2.0+0.30+2.25+0.8+0.65+0.30+0.25+2.20+2.75+1.18*2+0.41*2]<\text{poddasze}>$	m ²	104.207	
				RAZEM	1050.063
157	KNR-W 4- d.6. 01 0701- 1 08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ² $3*[1.80*0.75+[1.80+0.80]/2*1.49]<\text{strop ceglany}>$	m ² m ²	9.861	
				RAZEM	9.861
158	d.6. wycena in- dywidual- na	Wywiezienie materiałów z rozbiórki, przyjęto 11 kontenerów - 15 m ³ poz. 146+poz. 147+poz. 148*0.12+poz. 149+poz. 150*0.04+poz. 151*0.10+poz. 152*0.05+poz. 153*0.085+poz. 154*0.05+poz. 155*0.05+poz. 156*0.04+246.67*0.04+117.01*0.04	m ³ m ³	155.873	
				RAZEM	155.873
6.2		Przebudowa , wykończenie nadziemnia			
6.2.1		Roboty murowe			
159	KNR-W 4- d.6. 01 0304- 2.1 01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami $0.28*[0.83+0.83+0.85+0.80]*2.20<\text{parter, I, II, III p}>$	m ³ m ³	2.039	
				RAZEM	2.039
160	KNR-W 4- d.6. 01 0306- 2.1 03	Przymurowanie ścianek z cegieł . na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - podmurowanie ścian podokiennych $4*0.25*[0.65+1.20+1.05+0.45+1.26]<\text{ parter ,I, II, III p}>$	m ² m ²	4.610	
				RAZEM	4.610
161	KNR-W 2- d.6. 02 0128- 2.1 01	Kominy wolno stojące z cegieł, wysokość od stropu poddasza $[0.41*1.18+0.55*2.25]*[19.15-14.85]<\text{przyjęto}>$	m ³ m ³	7.402	
				RAZEM	7.402
6.2.2		Stropy			
6.2.2.1		Strop nad piwnicą +część stropu I, II, III p			
162	KNR-W 7- d.6. 12 0101- 2.2. 01 9905-3 1 - oczysz- czenie do kl. II/I po- wierzchni o III stop- niu znisz- czenia	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) $0.712*[2.24+2.19+0.12+2.86+0.27+3.17+2.19+0.12+2.86+0.27+1.50]+0.712*3*[1.30+2.60+2.60]<\text{dwuteownik 200}>$	m ² m ²	26.550	
				RAZEM	26.550
163	KNR-W 7- d.6. 12 0215- 2.2. 01 1	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi konstrukcji pełnościennych poz. 162<dwuteownik 200>	m ² m ²	26.550	
				RAZEM	26.550

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
164	KNR-W 2- d.6. 02 0606- 2.2. 01 1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- wej szerokiej - poziome podposadzkowe 54.87+3*[1.80*0.75+[1.80+0.80]/2*1.49]	m ² m ²	 64.731	
				RAZEM	64.731
165	KNR-W 2- d.6. 02 0611- 2.2. 03 1 analogia	Izolacje cieplne z płyty poliuretanowej termoizolacyjnej w okładzinie z laminatu gr. 90 mm 64.731	m ² m ²	 64.731	
				RAZEM	64.731
166	KNR-W 2- d.6. 02 1104- 2.2. 02 1 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu cementowego grubości 20 mm zatarte na gładko poz. 165	m ² m ²	 64.731	
				RAZEM	64.731
167	KNR-W 2- d.6. 02 1104- 2.2. 03 1 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu cementowego - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4 poz. 165<dodatek za 4 cm pogrubienia>	m ² m ²	 64.731	
				RAZEM	64.731
6.2.		Stropy międzypiętrowe			
168	KNR-W 4- d.6. 01 0610- 2.2. 02 2	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow. odgrzybiana do 5 m ² [20.14+6.62+6.17+7.68]*4+70.80<przyjęto>	m ² m ²	 233.240	
				RAZEM	233.240
169	KNR-W 4- d.6. 01 0627- 2.2. 04 2	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków me- todą smarowania preparatami solowymi [0.20*2+0.27*2]*[5*1.85+7*4.18+5*2.21+5*4.0]*3<przyjęto>	m ² m ²	 196.159	
				RAZEM	196.159
170	KNR-W 4- d.6. 01 0631- 2.2. 01 2	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków [0.20*2+0.27*2]*[5*1.85+7*4.18+5*2.21+5*4.0]*3<przyjęto>	m ² m ²	 196.159	
				RAZEM	196.159
171	KNR-W 2- d.6. 02 0612- 2.2. 03 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pozio- me z płyt układanych na sucho - jedna warstwa, wsp do R=1, 30, układana od spodu stropu 54.87+56.93+59.36+70.85-[10.52+4.77+10.90+4.95+11.11+ 5.04]-9.861<gr 5 cm>	m ² m ²	 184.859	
				RAZEM	184.859
172	KNR-W 2- d.6. 02 0606- 2.2. 01 2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- wej szerokiej - poziome podposadzkowe, wywinięta na legary 1.15*[[56.93+59.36+59.53+70.85]-[10.52+4.77+10.90+4.95+ 11.11+5.04]]-9.861	m ² m ²	 219.426	
				RAZEM	219.426

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
173	KNR-W 2- d.6. 02 0832- 2.2. 01 2 analogia	Siatka z drutu ocynkowanego [56.93+59.36+59.53+70.85]-[10.52+4.77+10.90+4.95+11.11+5.04]-9.861	m ² m ²	 189.519	
				RAZEM	189.519
174	KNR-W 2- d.6. 02 0606- 2.2. 01 2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe, wywinięta na legary 70.80	m ² m ²	 70.800	
				RAZEM	70.800
175	KNR-W 2- d.6. 02 0612- 2.2. 03 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa, [56.93+59.36+59.53]-[10.52+4.77+10.90+4.95+11.11+5.04]-9.861<gr. 10 cm>	m ² m ²	 118.669	
				RAZEM	118.669
176	KNR-W 2- d.6. 02 0612- 2.2. 03 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 70.80<gr. 15 cm>	m ² m ²	 70.800	
				RAZEM	70.800
177	KNR-W 2- d.6. 02 0612- 2.2. 04 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa 70.80<gr. 8 cm>	m ² m ²	 70.800	
				RAZEM	70.800
178	KNR 0-21 d.6. 4007-03 2.2. 2	Płyty wiórowo - cementowe, gr. 22 mm poz.175	m ² m ²	 118.669	
				RAZEM	118.669
179	KNR-W 2- d.6. 02 0606- 2.2. 01 2 analogia	Podkładka z maty wygłuszającej 56.93+59.36+59.53+70.85	m ² m ²	 246.670	
				RAZEM	246.670
6.2. 3		Podłogi, posadzki			
180	KNR 0-29 d.6. 0635-02 2.3	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K aparatami z pompą ręczną, łazienki 9.97+4.29<parter> 10.52+4.77<I p> 10.90+4.95<II p> 11.11+5.04<III p>	m ² m ² m ² m ²	 14.260 15.290 15.850 16.150	
				RAZEM	61.550
181	KNR 0-29 d.6. 0640-01 2.3	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10, dwukrotna Krotność = 2 poz.180	m ² m ²	 61.550	
				RAZEM	61.550

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
182	KNR-W 2- d.6. 02 0606- 2.3 01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- wej szerokiej - poziome podposadzkowe, Krotność = 2 poz.180	m ² m ²	 61.550	
				RAZEM	61.550
183	KNR-W 2- d.6. 02 1104- 2.3 02 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu o grubości 20 mm zatarte na gładko poz.180	m ² m ²	 61.550	
				RAZEM	61.550
184	KNR-W 2- d.6. 02 1104- 2.3 03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2.5 poz.180	m ² m ²	 61.550	
				RAZEM	61.550
185	KNR 0-12 d.6. 1118-03 2.3	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych meto- dą zwykłą 4.29+4.77+4.95+5.04<łazienki>	m ² m ²	 19.050	
				RAZEM	19.050
186	KNR-W 2- d.6. 02 1105- 2.3 01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 9.97+10.52+10.90+11.11<kuchnie>	m ² m ²	 42.500	
				RAZEM	42.500
187	KNR-W 2- d.6. 02 1123- 2.3 02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izola- cyjnej rulonowe poz.186	m ² m ²	 42.500	
				RAZEM	42.500
188	KNR-W 2- d.6. 02 1123- 2.3 04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wy- kładzin rulonowych poz.186	m ² m ²	 42.500	
				RAZEM	42.500
189	KNR-W 2- d.6. 02 1217- 2.3 03 analogia	Listwa progowa aluminiowa 0.80*4*2	m m	 6.400	
				RAZEM	6.400
190	NNRNKB d.6. 202 1136- 2.3 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 54.87+56.93+59.36+59.53-[11.11+5.04+10.90+4.95+10.52+ 4.77+9.97+4.29]	m ² m ²	 169.140	
				RAZEM	169.140
191	KNR-W 4- d.6. 01 0817- 2.3 05	Listewy przyściennych z MDF 1.16*[9.97+10.52+10.90+11.11]	m m	 49.300	
				RAZEM	49.300
6.2. 4		Roboty g-k			
192	KNR 0-14 d.6. 2010-06 2.4	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwar- stwowe 100 - 101 1.25*[3.54+3.50+3.44+3.20]-0.80*2.0*4	m ² m ²	 10.700	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10.700
193	KNR 0-14 d.6. 2012-02 2.4	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi gr. 15 mm GKF na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształowników CD i UD 54.87+56.93+59.36+59.53+70.80-[11.11+5.04+10.90+4.95+10.52+4.77]	m ² m ²	254.200	
				RAZEM	254.200
194	KNR 0-14 d.6. 2012-04 2.4	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi gr. 15 mm GKF na ruszcie metalowym z kształowników CD i UD - dodatk za drugą warstwę 54.87+56.93+59.36+59.53+70.80-[11.11+5.04+10.90+4.95+10.52+4.77]	m ² m ²	254.200	
				RAZEM	254.200
195	KNR 0-14 d.6. 2011-06 2.4 analogia	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi gr. 15 mm GKBI na rusztach metalowych pojedynczych słupów, dwuwarstwowa 100 - 02, szachty [0.35+0.65]*[3.54+3.50+3.44+3.20]+2.02*[3.54+3.50+3.44+3.20+2.47]+2.91*3.54+[0.20+0.20+0.80]*3.50+[0.20*2+0.65]*3.44+[0.20*2+0.65]*3.20	m ² m ²	67.776	
				RAZEM	67.776
6.2.		Tynki, okładziny			
5					
196	KNR 0-23 d.6. 2611-01 2.5	Zmycie powierzchni ścian poz.200	m ² m ²	 934.090	
				RAZEM	934.090
197	KNR AT- d.6. 27 0103- 2.5 03	Impregnacja przeciwsolna ręczna poz.196	m ² m ²	 934.090	
				RAZEM	934.090
198	KNR AT- d.6. 26 0101- 2.5 02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły poz.197*0.50<przyjęto 50 % powierzchni ścian>	m ² m ²	 467.045	
				RAZEM	467.045
199	KNR AT- d.6. 26 0101- 2.5 05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofiliacja spoin w murach z cegły poz.197*0.50<przyjęto 50 % powierzchni ścian>	m ² m ²	 467.045	
				RAZEM	467.045
200	KNR-W 2- d.6. 02 0801- 2.5 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach poz.156+3.54*0.82*2*4 <potrącenia> -[3.54-2.0]*[2.23+0.78+2.91+0.65+0.34+1.25]-0.8*2.0<parter, łazienka> -[3.50-2.0]*[2.21+0.65+0.34+2.42+2.96+1.41]-0.80*2.0<I p> -[3.44-2.0]*[2.21+0.66+0.34+1.49+2.99+1.41]-0.80*2.0<II p> -[3.20-2.0]*[2.21+0.66+0.34+1.62+3.0+1.41]-0.80*2.0<III p> -81.052	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	1073.285 -14.166 -16.585 -14.704 -12.688 -81.052	
				RAZEM	934.090
201	KNR-W 2- d.6. 02 0801- 2.5 04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach 9.97+4.29+10.52+4.77+10.90+4.95+11.11+5.04<kuchnie . łazienki>	m ² m ²	 61.550	
				RAZEM	61.550

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
202	KNR-W 2- d.6. 02 0801- 2.5 01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach 14.166+16.585+14.704+12.688<łazienki>	m ² m ²	 58.143	
				RAZEM	58.143
203	KNR-W 2- d.6. 02 2011- 2.5 03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym 10.52+4.77+10.90+4.95+11.11+5.04<kuchnie , łazienki>	m ² m ²	 47.290	
				RAZEM	47.290
204	KNR-W 2- d.6. 02 2011- 2.5 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.200	m ² m ²	 934.090	
				RAZEM	934.090
205	NNRNKB d.6. 202 2015- 2.5 04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2 54.87+56.93+59.36+59.53+70.80-[10.52+4.77+10.90+4.95+11.11+5.04]	m ² m ²	 254.200	
				RAZEM	254.200
206	NNRNKB d.6. 202 2012- 2.5 04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 poz.192*2+poz.195+81.052	m ² m ²	 170.228	
				RAZEM	170.228
207	KNR AT- d.6. 12 0101- 2.5 01 analogia	Okładziny ścian płytami izolacyjnymi warstwowymi z pianki PIR gr. 5cm, od wewnątrz 3.54*[1.43+0.30+1.84+2.23]<parter> 3.50*[1.32+0.30+2.12+2.21]<lp> 3.44*[1.48+0.30+1.94+2.21]<II p> 3.20*[1.46+0.30+2.06+2.21]<III p>	m ² m ² m ² m ²	 20.532 20.825 20.399 19.296	
				RAZEM	81.052
208	KNR-W 2- d.6. 02 0801- 2.5 02 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach - kominy 2.45*[0.41*2+1.18+2.06+0.51*2]	m ² m ²	 12.446	
				RAZEM	12.446
209	KNR 0-29 d.6. 0636-01 2.5	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie poz.202	m ² m ²	 58.143	
				RAZEM	58.143
210	KNR 0-29 d.6. 0641-01 2.5	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10 Krotność = 2 poz.209	m ² m ²	 58.143	
				RAZEM	58.143
211	KNR 0-12 d.6. 0829-04 2.5	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej poz.210 0.80*[2.62+1.25+0.60]*4<pas nadkuchenny>	m ² m ² m ²	 58.143 14.304	
				RAZEM	72.447
212	KNR-W 2- d.6. 02 0129- 2.5 06	Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/2 cegły	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.28*1.60*4+0.28*1.11	m ²	2.103	
				RAZEM	2.103
213	KNR-W 4- d.6. 01 0703- 2.5 03	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz' na stopkach belek	m		
		1.60*4+1.11*4+3*[1.30+2.60*2]	m	30.340	
				RAZEM	30.340
214	KNR-W 4- d.6. 01 0704- 2.5 03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stro- pach zaprawą cementową	m ²		
		0.28*[1.60*4+1.11*4]+0.10*3*[1.30+2.60*2]	m ²	4.985	
				RAZEM	4.985
6.2.		Malowanie			
6					
215	NNRNKB d.6. 202 1134- 2.6 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		57.87+56.93+59.36+59.53+70.85	m ²	304.540	
				RAZEM	304.540
216	NNRNKB d.6. 202 1134- 2.6 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.200+poz.208+poz.192*2+poz.195	m ²	1035.712	
				RAZEM	1035.712
217	KNR-W 2- d.6. 02 1510- 2.6 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- nętrzných - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.215+poz.216	m ²	1340.252	
				RAZEM	1340.252
7		PIWNICE			
7.1		Iniekcje przeciwwilgociowe poziome			
7.1.		Iniekcja jednorzędowa dwustronna			
1					
218	KNR AT- d.7. 25 0201- 1.1 02	Skucie pasa tynku przy iniekcji dwustronnej	m		
		2.0+1.30+1.50+0.50+6.70+2.25	m	14.250	
				RAZEM	14.250
219	KNR AT- d.7. 25 0201- 1.1 04	Usunięcie zmurszałych spoin przy iniekcji dwustronnej	m		
		poz.218	m	14.250	
				RAZEM	14.250
220	KNR AT- d.7. 25 0201- 1.1 06	Naprawa spoin przy iniekcji dwustronnej	m		
		poz.219	m	14.250	
				RAZEM	14.250
221	KNR AT- d.7. 25 0106- 1.1 05	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna w ścianie o gru- bości 77 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95%	m		
		poz.220	m	14.250	
				RAZEM	14.250
222	KNR AT- d.7. 25 0202- 1.1 04	Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szpachlówki - iniekcja dwustronna	m		
		poz.221	m	14.250	
				RAZEM	14.250
7.1.		Izolacja przeciwwilgociowa pozioma - jednorzędowa, jednostronna			
2					

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
223	KNR AT- d.7. 25 0201- 1.2 01	Skucie pasa tynku przy iniekcji jednostronnej	m		
		3.15+4.60+4.35+4.95+7.90	m	24.950	
				RAZEM	24.950
224	KNR AT- d.7. 25 0201- 1.2 03	Usunięcie zmurszałych spoin przy iniekcji jednostronnej	m		
		poz.223	m	24.950	
				RAZEM	24.950
225	KNR AT- d.7. 25 0201- 1.2 05	Naprawa spoin przy iniekcji jednostronnej	m		
		poz.224	m	24.950	
				RAZEM	24.950
226	KNR AT- d.7. 25 0104- 1.2 02	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 38 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95%	m		
		poz.225	m	24.950	
				RAZEM	24.950
227	KNR AT- d.7. 25 0202- 1.2 03	Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szpachlówki - iniekcja jednostronna	m		
		poz.226	m	24.950	
				RAZEM	24.950
7.1. 3		Izolacja przeciwwilgociowa pozioma - dwurzędowa , jednostronna			
228	KNR AT- d.7. 25 0201- 1.3 02	Skucie pasa tynku przy iniekcji dwustronnej	m		
		14.40	m	14.400	
				RAZEM	14.400
229	KNR AT- d.7. 25 0201- 1.3 04	Usunięcie zmurszałych spoin przy iniekcji dwustronnej	m		
		poz.228	m	14.400	
				RAZEM	14.400
230	KNR AT- d.7. 25 0201- 1.3 06	Naprawa spoin przy iniekcji dwustronnej	m		
		poz.229	m	14.400	
				RAZEM	14.400
231	KNR AT- d.7. 25 0106- 1.3 03	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna w ścianie o grubości 51 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95%	m		
		poz.230	m	14.400	
				RAZEM	14.400
232	KNR AT- d.7. 25 0202- 1.3 04	Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szpachlówki - iniekcja dwustronna	m		
		poz.231	m	14.400	
				RAZEM	14.400
7.1. 4		Podłoża, posadzki			
233	KNR-W 4- d.7. 01 0212- 1.4 02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		0.15*[20.90+3.89+8.14+10.59+9.03+9.33]	m ³	9.282	
				RAZEM	9.282

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
234	KNR-W 4- d.7. 01 0106- 1.4 02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach 0.20*[20.90+3.89+8.14+10.59+9.03+9.33]	m ³ m ³	 12.376	
				RAZEM	12.376
235	KNR-W 4- d.7. 01 0106- 1.4 05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi poz.233+poz.234	m ³ m ³	 21.658	
				RAZEM	21.658
236	KNR-W 4- d.7. 01 0109- 1.4 06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III) poz.234	m ³ m ³	 12.376	
				RAZEM	12.376
237	KNR-W 4- d.7. 01 0109- 1.4 08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 15 poz.234	m ³ m ³	 12.376	
				RAZEM	12.376
238	KNR-W 4- d.7. 01 0109- 1.4 09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.233	m ³ m ³	 9.282	
				RAZEM	9.282
239	KNR-W 4- d.7. 01 0109- 1.4 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 15 poz.233	m ³ m ³	 9.282	
				RAZEM	9.282
240	KNR-W 2- d.7. 02 1103- 1.4 01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym 0.15*[20.90+3.89+8.14+10.59+9.03+9.33]	m ³ m ³	 9.282	
				RAZEM	9.282
241	KNR-W 2- d.7. 02 1101- 1.4 01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 0.10*[20.90+3.89+8.14+10.59+9.03+9.33]	m ³ m ³	 6.188	
				RAZEM	6.188
242	KNR-W 2- d.7. 02 0606- 1.4 01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE szerokiej - poziome podposadzkowe Krotność = 2 1.20*[20.90+3.89+8.14+10.59+9.03+9.33]< z wywinięciem na ściany>	m ² m ²	 74.256	
				RAZEM	74.256
243	KNR-W 2- d.7. 02 1104- 1.4 02 analogia	Posadzki z jastrychu cementowego grubości 20 mm zatarte na gładko [20.90+3.89+8.14+10.59+9.03+9.33]	m ² m ²	 61.880	
				RAZEM	61.880
244	KNR-W 2- d.7. 02 1104- 1.4 03 analogia	Posadzki z jastrychu cementowego - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 5 poz.243<dodatek za 5 cm pogrubienia>	m ² m ²	 61.880	
				RAZEM	61.880

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
245	NNRNKB d.7. 202 1134- 1.4 01	Zagruntowanie posadzki preparatem wzmacniającym	m ²		
		poz.244	m ²	61.880	
				RAZEM	61.880
246	KNR 0-29 d.7. 0638-01 1.4	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami piankowymi	m		
		11.61+1.37+0.60+2.0+0.65+2.19+2.86+1.50+2.02+4.62+2.06	m	31.480	
				RAZEM	31.480
247	NNRNKB d.7. 202 2810- 1.4 05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m ²		
		1.10*0.24*9+1.10*0.19*9<stopnie , podstopnie>	m ²	4.257	
				RAZEM	4.257
248	KNR-W 2- d.7. 02 1208- 1.4 03	Pochwyt na wspornikach	m		
		3.20	m	3.200	
				RAZEM	3.200
7.1.		Izolacja pionowa ścian , stropu, malowanie, zabezpieczenie belek stalowych			
5					
249	KNR AT- d.7. 27 0101- 1.5 01	Skucie zmurszałych tynków, przyjęto 100% ścian i sufitu	m ²		
		2.15*[11.61+0.30*4+1.58+2.15+2.19+0.12+2.86+3.17+1.58*2+1.58+1.37+0.40+0.50+2.25+2.06+2.02+2.02+4.62*2+2.15+2.24+0.70+2.0+0.25*2+0.80+2.19*2+3.73*2+2.86*2+3.73*2+3.17+1.50+4.10+0.25*2+4.30+0.34*2+1.0]-[0.90*2.0*2+0.90*2.0*2*4+0.60*1.0*3]	m ²	191.201	
		1.20*[20.90+3.89+8.14+10.59+9.03+9.33]	m ²	74.256	
				RAZEM	265.457
250	KNR AT- d.7. 27 0101- 1.5 10	Oczyszczenie powierzchni	m ²		
		poz.249	m ²	265.457	
				RAZEM	265.457
251	KNR 0-23 d.7. 2611-01 1.5	Zmycie powierzchni	m ²		
		poz.250	m ²	265.457	
				RAZEM	265.457
252	KNR AT- d.7. 27 0103- 1.5 03	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m ²		
		poz.251	m ²	265.457	
				RAZEM	265.457
253	KNR AT- d.7. 26 0101- 1.5 02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m ²		
		poz.252<przyjęto 100 % >	m ²	265.457	
				RAZEM	265.457
254	KNR AT- d.7. 26 0101- 1.5 05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofiliacja spoin w murach z cegły	m ²		
		poz.252<przyjęto 100 % powierzchni ścian>	m ²	265.457	
				RAZEM	265.457
255	KNR AT- d.7. 26 0102- 1.5 01	Zagruntowanie powierzchni ścian emulsją gruntującą	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.249	m ²	265.457	
				RAZEM	265.457
256	KNR-W 2- d.7. 02 1510- 1.5 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.255	m ²	265.457	
				RAZEM	265.457
257	KNR-W 2- d.7. 02 1510- 1.5 02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		poz.255	m ²	265.457	
				RAZEM	265.457
258	KNR-W 4- d.7. 01 0703- 1.5 03	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
		2.55*2+8.10*2+2.65	m	23.950	
				RAZEM	23.950
259	KNR-W 4- d.7. 01 0704- 1.5 03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		0.10*[2.55*2+8.10*2+2.65]	m ²	2.395	
				RAZEM	2.395
8		KLATKA SCHODOWA			
8.1		Roboty rozbiórkowe			
260	KNR-W 4- d.8. 01 0819- 1 05	Rozebranie posadzek, różnych	m ²		
		2.02*0.99*5+1.26*1.30*4+8*[10*1.01*0.24+10*1.01*0.30]	m ²	60.183	
				RAZEM	60.183
261	KNR-W 4- d.8. 01 0609- 1 01 analogia	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z gruzem grubości do 10 cm	m ²		
		2.02*0.99*5+1.26*1.30*4	m ²	16.551	
				RAZEM	16.551
262	KNR-W 4- d.8. 01 0609- 1 02 analogia	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z gruzem- za każdy następny 1 cm grubości Krotność = 5	m ²		
		poz.261	m ²	16.551	
				RAZEM	16.551
263	KNR-W 4- d.8. 01 0413- 1 01 analogia	Demontaż ślepego pułapu, wsp do R=0,50	m ²		
		poz.261	m ²	16.551	
				RAZEM	16.551
264	KNR 4-04 d.8. 0406-03 1 analogia	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
		poz.261+3.0*1.01*8	m ²	40.791	
				RAZEM	40.791
265	KNR-W 4- d.8. 01 0701- 1 05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		2.20*[1.20*2+2.22]+3.39*[2.02+0.99*2]+3.39*[2.02*2+4.99*2]+3.30*[2.0*2+4.99*2]+3.29*[2.0*2+4.99*2]+3.20*2.02+2.10*1.11+4.99*2	m ²	182.155	
				RAZEM	182.155

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
266	KNR-W 4- d.8. 01 0701- 1 08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ² 2.02*4.99<strop ceglany>	m ² m ²	 10.080	
				RAZEM	10.080
267	d.8. wycena indywidualna 1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki, przyjęto 1 kontenerów - 15 m ³ poz.260*0.03+poz.261*0.15+poz.263*0.03+poz.264*0.03+poz.265*0.04+poz.266*0.04	m ³ m ³	 13.698	
				RAZEM	13.698
8.2		Roboty wykończeniowe			
268	KNR-W 2- d.8. 02 0612- 2 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa, wsp do R=1,30, układana od spodu spoczników poz.261<gr 5 cm>	m ² m ²	 16.551	
				RAZEM	16.551
269	KNR-W 2- d.8. 02 0606- 2 01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe, wywinięta na legary poz.268	m ² m ²	 16.551	
				RAZEM	16.551
270	KNR-W 2- d.8. 02 0832- 2 01 analogia	Siatka z drutu ocynkowanego poz.268	m ² m ²	 16.551	
				RAZEM	16.551
271	KNR-W 2- d.8. 02 0612- 2 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa, poz.268<gr. 10 cm>	m ² m ²	 16.551	
				RAZEM	16.551
272	KNR 0-21 d.8. 4007-03 2	Płyty wiórowo - cementowe, gr. 22 mm, wodoodporna poz.271<podesty>	m ² m ²	 16.551	
				RAZEM	16.551
273	KNR AT- d.8. 12 0101- 2 01 analogia	Okładziny ścian płytami gipsowymi, biegów schodowych od spodu i półek , wsp do R=1,30 3.0*8*1.01+0.30*8*3.0<płyta g-k, GKBI>	m ² m ²	 31.440	
				RAZEM	31.440
274	TZKNBK d.8. XI 0805- 2 96	Obłożenie stopni schodowych , podestów , spoczników wykładziną PCV akustyczna 2.02*0.99*5+1.26*1.30*4+8*[10*1.01*0.24+10*1.01*0.30]	m ² m ²	 60.183	
				RAZEM	60.183
275	KNR-W 4- d.8. 01 0817- 2 05	Montaż listew przyściennych z PCW 2*[1.26+2.20+1.03+2.02]*3-0.90*3+2*[2.02+2.20+1.07]-0.90	m m	 46.040	
				RAZEM	46.040
276	TZKNBK d.8. XI 0806- 2 97	Ułożenie krawężnika schodowego aluminiowego 10.0*1.01*8	m m	 80.800	
				RAZEM	80.800

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
277	NNRNKB d.8. 202 2810- 2 05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm 3*[0.49*0.20*1.01+3*0.32*1.01]	m ² m ²	 3.206	
				RAZEM	3.206
278	NNRNKB d.8. 202 2806- 2 05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 2.02*[2.02+0.49+2.67]	m ² m ²	 10.464	
				RAZEM	10.464
279	NNRNKB d.8. 202 2809- 2 01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 2.0*[2.02+2.22+0.99]+2.02*2-[1.25+0.90]	m m	 12.350	
				RAZEM	12.350
280	TZKNBK d.8. XV 0429- 2 01	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy 0.19*10*8*1.01+0.30*10*8<podstopnie, stopnie>	m ² m ²	 39.352	
				RAZEM	39.352
281	TZKNBK d.8. XV 0432- 2 01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym za- gruntowaniu - po raz pierwszy poz.280	m ² m ²	 39.352	
				RAZEM	39.352
282	TZKNBK d.8. XV 0432- 2 02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym za- gruntowaniu - drugi raz poz.280	m ² m ²	 39.352	
				RAZEM	39.352
283	TZKNBK d.8. XV 0651- 2 01 analogia	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowa- nych wyrobów stolarskich - pierwszy raz, wsp do R=1,50 poz.282	m ² m ²	 39.352	
				RAZEM	39.352
284	TZKNBK d.8. XV 0651- 2 02 analogia	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowa- nych wyrobów stolarskich - drugi raz, wsp do R=1,50 poz.282	m ² m ²	 39.352	
				RAZEM	39.352
285	KNR 19- d.8. 01 1015- 2 01	Naprawa poręczy (pochwyty) schodowych z drewna twardego 15<przyjęto>	msc. msc.	 15.000	
				RAZEM	15.000
286	TZKNBK d.8. XII 0416- 2 94	Wymiana tralek w schodach drewnianychw wykonaniu bogato ozdobnym 10*8*0.50<przyjęto 50%, przyjęto>	szt. szt.	 40.000	
				RAZEM	40.000
287	TZKNBK d.8. XV 0430- 2 01 analogia	Oczyszczenie poręczy i słupków balustrad schodowych z łuszczącej się farby pod nowe malowanie 2.70*8*[0.05*2+0.10*2]+1.10*10*0.50<poręcze tralki, przyjęto>	m ² m ²	 11.980	
				RAZEM	11.980

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
288	TZKNBK d.8. XV 0434- 2 01 analogia	Zagruntowanie poręczy 2.70*8*[0.05*2+0.10*2]	m ² m ²	 6.480	
				RAZEM	6.480
289	TZKNBK d.8. XV 0436- 2 01 analogia	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio za- gruntowanych - po raz pierwszy poz.288	m ² m ²	 6.480	
				RAZEM	6.480
290	TZKNBK d.8. XV 0436- 2 02 analogia	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio za- gruntowanych - drugi raz poz.289	m ² m ²	 6.480	
				RAZEM	6.480
291	KNR-W 2- d.8. 02 0801- 2 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach poz.265	m ² m ²	 182.155	
				RAZEM	182.155
292	KNR-W 2- d.8. 02 0801- 2 04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach poz.266	m ² m ²	 10.080	
				RAZEM	10.080
293	KNR-W 2- d.8. 02 1508- 2 07 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe poz.292 1.60*[1.20*2+2.22]+1.60*[2.02+0.99*2]+1.60*[2.02*2+4.99*2]+ 1.60*[2.0*2+4.99*2]+1.60*[2.0*2+4.99*2]+1.60*2.02+1.60* 1.11+1.60*2	m ² m ² m ²	 10.080 89.168	
				RAZEM	99.248
294	NNRNKB d.8. 202 1134- 2 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 10.08+16.551+31.44	m ² m ²	 58.071	
				RAZEM	58.071
295	NNRNKB d.8. 202 1134- 2 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.265-poz.293	m ² m ²	 82.907	
				RAZEM	82.907
296	KNR-W 2- d.8. 02 1510- 2 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- nętrzných - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.294+poz.295	m ² m ²	 140.978	
				RAZEM	140.978
9		ROBOTY RÓŻNE			
297	d.9 wycena in- dywidual- na	Dostawa , montaż drabiny wylazowej na dach 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
298	d.9 wycena indywidualna	Dostawa , montaż wycieraczki	szt		
		1<aluminiowa z wkładem gumowo- szcawkowym o wym 130x90 cm>	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
299	KNR-W 2- d.9 02 1219- 08	Uchwyty do flag	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
300	d.9 wycena indywidualna	Dostawa , montaż zadaszzenia szklanego nad wejściem do budynku o wym 230x100 cm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
301	d.9 wycena indywidualna	Dostawa , montaż podświetlany numer milicyjny	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
302	KNR-W 4- d.9 01 1216- 01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		406.61	m ²	406.610	
				RAZEM	406.610
303	KNR-W 4- d.9 01 1216- 01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		406.61	m ²	406.610	
				RAZEM	406.610