



WYKONANIE NAD WSZYSTKIMI GZYMSAMI
NOWEGO OPIERZENIA Z BLACHY TYTANOWO
CYNKOWEJ GR. 0.7 mm Z KAPINOSAMI


OCZYSZCZENIE, PRZESZLIFOWANIE I UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW BRAMY
I NAŚWIELTA SZPACHLÓWKĄ DO DREWNA. DWUKROTNE MAŁOWANIE
BEJCAMI DO DREWNA POZOSTAWIAJĄCYMI WIDOCZNE SŁOJE
KOLOR IDENTYCZNY JAK ISTNIEJĄCY.

WYMIANA ZAMKÓW I SAMOZAMYKACZY NA NOWE

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ LAMPY
MONTAŻ NOWEGO OŚWIETLENIA I OZNAKOWANIA BUDYNKU WG SIM,
MONTAŻ NOWEGO PODWÓJNEGO MASZTU NA FLAGĘ, PO DRUGIEJ
STRONIE BRAMY.

UZUPEŁNIENIE BRAKÓW W PŁYTKACH
NA COKOLE - PŁYTKI CERAMICZNE,
SZKLIWIONE - PRZYJĘTO DO WYMIANY 0.8m2

LEGENDA:



MIEJSCE MONTAŻU STOP-PTAKÓW

REMONT NACZÓŁKA:
ZBICIE ZWIETRZAŁYCH TYNKÓW, USUNIĘCIE POWŁOK MALARSKICH,
MIEJSCOWA LIKWIDACJA RYS I PEKNIĘĆ, ZMYCIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN
PRZY UŻYCIU WODY POD CIŚNIENIEM Z ZASTOSOWANIEM ŚRODKÓW
ODGRZYSIAJĄCYCH.
WYRÓWNIANIE STRUKTURY PODŁOŻA POPRZEC SZPACHLOWANIE MINERALNĄ
SZPACHLÓWKĄ, GRUNTOWANIE PODŁOŻA PREPARATEM NA BAZIE
KRZEMOORGANICZNEJ.
DWUKROTNE MAŁOWANIE ELEWACJI FARBAMI PAROPRZEPUSZALNYMI
SAMOCZYSZCZĄCYMI ODPORNymi NA ROZWÓJ GRZYBÓW ALG I PLEŚNI.
KOLORYSTYKA JAK ISTNIEJĄCA.

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH PARAPETÓW I GZYMSÓW,
PROJ. NOWE OBRÓBK I BLACHARSKIE. OBRÓBKA BLACHARSKA GZYMSÓW
Z KAPINOSAMI.

MONTAŻ STOP-PTAKÓW NA GZYMSACH DACHOWYCH ORAZ NA GZYMSACH
MIĘDZYKONDYGNACYJNYCH I PARAPETACH.

DETAL REMONTU WSZYSTKICH BALKONÓW (PŁYT BALKONOWYCH, BALUSTRAD,
ŚCIAN BOCZNYCH) PRZEDSTAWIWO NA RYSUNKU 7

ZMYCIE ELEWACJI WODĄ, SKUCIE ZWIETRZAŁYCH I LUŻNYCH TYNKÓW,
USUNIĘCIE POWŁOK MALARSKICH.
UZUPEŁNIENIE TYNKIEM RENOWACYJNYM, ZWIETRZAŁYCH SPOIN, UBYTKÓW W
MURZE. WYKONANIE SZPACHLOWANIA Z ZATOPIONĄ SIATKĄ Z WŁÓKNA
SZKALNEGO. GRUNTOWANIE PODŁOŻA PREPARATEM NA BAZIE
KRZEMOORGANICZNEJ.
MAŁOWANIE ELEWACJI FARBAMI SILIKONOWYMI, O WYSOKIEJ
PAROPRZEPUSZALNOŚCI, HYDROFOBOWOŚCI, SAMOCZYSZCZĄCYMI
ODPORNymi NA ROZWÓJ GRZYBÓW ALG I PLEŚNI, ODPORNymi NA DZIAŁANIE UV
I WARUNKI ATMOSFERYCZNE ORAZ TRWAŁE MASKUJĄCĄ RYSY.
KOLORYSTYKA JAK ISTNIEJĄCA.

UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW ORAZ ODTWORZENIE ZNISZCZONYCH
ELEMENTÓW WYSTROJU ELEWACJI, JAK: GZYMSY, NACZÓŁEK, ZA POMOCĄ
ZAPRAWY CERESIT CR 42. GRUNTOWANIE GZYMSÓW PREPARATEM NA BAZIE
KRZEMOORGANICZNEJ.
MAŁOWANIE GZYMSÓW I NACZÓŁKA FARBAMI O PARAMETRACH JAK DO
MAŁOWANIA CAŁEJ ELEWACJI - KOLORYSTYKA JAK ISTNIEJĄCA

DEMONTAŻ WSZYSTKICH ISTNIEJĄCYCH
RUR SPUSTOWYCH, MONTAŻ NOWYCH, WYKONANYCH Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ GR 0,7mm

UWAGA

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

Główny projektant:

PROKON - PROJEKTOWANIE
mgr inż. MONIKA GRABOWSKA
71-112 Szczecin, ul. Poniatowskiego 60/4

Nazwa obiektu:

REMONT ELEWACJI BUDYNKU PRZY
UL. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 15 W SZCZECINIE

Adres:

SZCZECIN UL. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 15

Inwestor:

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO W SZCZECINIE
REPREZENTOWANA PRZEZ: SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. 76-302 SZCZECIN UL. BOH. GETTA WARSZAWSKIEGO 1

Tytuł

rysunku:

REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ

Projektował:

mgr inż. Monika Grabowska

136/Sz/90,

ZAP/BO/1193/01

Opracował:

inż. arch. Aleksandra Grabowska

Sprawdził:

Branża:

ARCH. - BUD.

Skala:

1:100

Data:

04.2017

Faza:

P.B.W.

Nr rys.:

3.