



NAPRAWA GZYMSÓW, DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH  
PROJ. NOWE OBRÓBK BLACHARSKIE PARAPETÓW, GZYMSÓW. WYMIANE  
RYNIEN ORAZ RUR SPUSTOWYCH Z BLACHY TYTANOWO - CYNKOWEJ GR 0.7 MM.

SKUCIE ZWIETRZAŁYCH I LUŻNYCH TYNKÓW.  
UZUPEŁNIENIE BRAKÓW W IZOLACJI TERMICZNEJ - WEŁNA MINERALNA (OK. 20%  
POWIERZCHNI) WYPEŁNIENIE RYS I PĘKNIĘĆ ELEWACJI. MIEJSCA PO ZBITYM  
TYNKU. UZUPEŁNIĆ TYNKIEM RENOWACYJNYM (PRZYJĘTO 30% POWIERZCHNI).  
NA CAŁEJ POWIERZCHI ELEWACJI POŁOŻYĆ ZAPRAWĘ KLEJOWĄ DO ZATOPIENIA  
SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO, SIATKĘ UKŁADAĆ ZGODNIE Z WYTTCZNYMI  
PRODUCENTA. SIATKĘ PRZYKRYĆ TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM  
MINERALNYM, DROBNYM 2MM.  
IMPREGNACJA ELEWACJI PREPARATEM PRZECIW GRZYBOM, ALGOM I GLONOM.  
MALOWANIE ELEWACJI FARBAMI SILIKONOWYMI, PAROPRZEPUSZALNYMI,  
HYDROFOBOWYI, SAMOCZYSZCZĄCYMI, ODPORNymi NA DZIAŁANIE GRZYBÓW  
ALG I PLEŚNI, TRWAŁE MASKUJĄCYMI RYSY, ODPORNymi NA UV I WARUNKI  
ATMOSFERYCZNE W KOLORZEJ JAK ISTNIEJĄCA

DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ RUSZTOWANIA POD ROŚLINY ZGODNIE  
Z OPISEM TECHNICZNYM

REMONT I RENOWACJA BALKONÓW  
ZAMIESZCZONA NA RYS. 8

OCZYSZCZENIE SŁUPÓW Z RDZY I STARYCH POWŁOK MALARSKICH,  
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE - TRZYKROTNE MALOWANIE  
FARBĄ DO METALU, POCZĄTKOWO FARBĄ PODKŁADOWĄ, NASTĘPNIE  
DWUKROTNIE FARBĄ NAWIERZCHNIOWĄ

UZUPEŁNIENIE BRAKÓW W PŁYTKACH NA COKOLE - POWIERZCHNIA OKOŁO 3 m2.  
UZUPEŁNIENIE WYPŁUKANYCH SPOIN ZA POMOCĄ FUGI ELASTYCZNEJ W KOLORZE  
BIAŁYM

NAPRAWA I MALOWANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH DO PIWNICY  
ORAZ BRAMY WEJŚCIOWEJ - KOLOR WG RYS. KOLORYSTYKI

UWAGA  
Szczegółowy opis robót zgodnie z opisem technicznym.

Główny projektant:		PROKON - PROJEKTOWANIE mgr inż. MONIKA GRABOWSKA 71-112 Szczecin, ul. Poniatowskiego 60/4	
Nazwa obiektu:		Branża: ARCH. - BUD.	
Adres:		Skala: 1:100	
Inwestor:		Data: 04.2017	
Tytuł rysunku:		Faza: P.B.W.	
Projektował:		Nr rys.: 4.	
Opracował:			
Sprawdził:			